

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ SALI SZERMIERKI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI (SI-  
ŁOWNIA, SUSZARNIA, MAGAZYN)  
ADRES INWESTYCJI : COS - OPO Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowódz  
INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE  
ADRES INWESTORA : Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowódz  
BRANŻA : ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>SALA SZERMIERKI - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1.1		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - ODKRĘCENIE PLANSZ SERMIER- CZYCH	m <sup>2</sup>		
d.1.	0439-01				
1	analogia	1.5*14*10	m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
2	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - LINOLEUM	m <sup>2</sup>		
d.1.	0801-07				
1		36*24-1.5*14*10	m <sup>2</sup>	654.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>654.000</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - PODŁOGA Z PŁYT WIÓROWYCH W 2 WARSTWACH NA LEGARACH	m <sup>2</sup>		
d.1.	0439-01				
1		36*24	m <sup>2</sup>	864.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>864.000</b>
4		DEMONTAŻ WIESZAKÓW I DRABINEK GIMNASTYCZNYCH	szt		
d.1.	analiza in- dywidualna	22	szt	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
1.2		<b>MONTAŻ PODŁOGI W SALI SZERMIERKI</b>			
5		MONTAŻ PODŁOGI SPORTOWEJ POD WYKŁADZINĘ POLIWINYLOWĄ - warstwy podkładowe, ruszt, płyty ze sklejk, wykładzina linoleum i listwami przysściennymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	analiza in- dywidualna	854.43	m <sup>2</sup>	854.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>854.430</b>
6	KNR AT-13	Osadzenie w podłożu gipsowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 20 mm - MONTAŻ NITONAKRĘTEK LUB KOŁKÓW MOLLA	szt.		
d.1.	0101-02				
2	analogia	5320	szt.	5320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5320.000</b>
7		Piaskowanie plansz szermierczych wraz z malowaniem wskazanych elemen- tów farbą przewodzącą prąd	m <sup>2</sup>		
d.1.	analiza in- dywidualna	1.5*14*10*2	m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
8	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - PRZYKRĘ- CENIE PLANSZ SZERMIERCZYCH wraz z dostawą nowych elementów plansz szermierczych z blachy aluminiowej perforowanej gr. 4 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-03	1.5*16*2*2+1.5*2*10	m <sup>2</sup>	126.000	
2	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
9	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - PRZYKRĘ- CENIE PLANSZ SZERMIERCZYCH	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-03	1.5*16*12*2	m <sup>2</sup>	576.000	
2	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>576.000</b>
1.3		<b>PRACE MALARSKIE</b>			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
3		120*2	m <sup>2</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią - ZABEZPIECZENIE LUSTER	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-02				
3	analogia	3*5*1.5	m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.1.	1511-01				
3		120*3.3	m <sup>2</sup>	396.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>396.000</b>
13		MONTAŻ WIESZAKÓW I DRABINEK GIMNASTYCZNYCH	szt		
d.1.	analiza in- dywidualna	22	szt	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
14		DOSTAWA WIESZAKÓW ŚCIENNYCH	szt		
d.1.	analiza in- dywidualna	15	szt	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2 POMIESZCZENIA POMOCNICZE: SZATNIA, SUSZARNIA I MAGAZYN SPRZĘTU</b>					
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1511-01</b>	ków gładkich	m <sup>2</sup>	170.584	
		<magazynek>(5.57*2+2*9.6)*3.86+<sufity>5.57*9.6	m <sup>2</sup>	118.354	
		<suszarnia>(5.56*2+5.68*2)*3.86+<sufity>5.56*5.68	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>288.938</b>
16	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1134-01</b>	GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	85.053	
		5.57*9.6+5.56*5.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>85.053</b>
17	<b>KNR-W 2-02</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1105-01</b>		m <sup>2</sup>	53.472	
		<magazynek>5.57*9.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>53.472</b>
18	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - po-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1511-04</b>	sadzka betonowa	m <sup>2</sup>	53.472	
		<magazynek>5.57*9.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>53.472</b>
19	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wyko-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1127-02</b>	nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	31.581	
		<suszarnia>5.56*5.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>31.581</b>
20	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - posadzka typu LINOLEUM - kon-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1123-01</b>	tynuacja posadzki z sali szermierki; wykładzina wywinięta na ściany na h=10	m <sup>2</sup>	31.581	
		cm;			
		<suszarnia>5.56*5.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>31.581</b>
<b>3 SIŁOWNIA</b>					
21	<b>analiza in-</b> <b>dywidualna</b>	DEMONTAŻ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ	szt		
d.3		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1216-01</b>		m <sup>2</sup>	432.000	
		24*18			
				<b>RAZEM</b>	<b>432.000</b>
23	<b>KNR AT-26</b>	Zabezpieczenie okien folią - ZABEZPIECZENIE LUSTER	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0103-02</b>		m <sup>2</sup>	45.000	
	<b>analogia</b>	3*5*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
24	<b>NNRNKB</b>	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>202 2023-04</b>	metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - ZABUDOWA	m <sup>2</sup>	4.000	
	<b>ANALOGIA</b>	OTWORÓW DRZWIOWYCH OD STRONY SIŁOWNI			
		1*2*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1202-09</b>	m2	m <sup>2</sup>	294.000	
	<b>analogia</b>	2*(24+18)*3.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
26	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1204-08</b>	ków z poszpachł. nierówności	m <sup>2</sup>	294.000	
	<b>analogia</b>	2*(24+18)*3.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
27	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1511-01</b>	ków gładkich	m <sup>2</sup>	156.800	
		2*(24+18)*3.5-3.5*5.6*7			
				<b>RAZEM</b>	<b>156.800</b>
28	<b>KNR 0-17</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - nałożenie na	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0930-01</b>	podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	137.200	
		3.5*5.6*7	m <sup>2</sup>	-70.350	
		-<strefa ścian wykończona arkuszami blachy ryflowanej>(1.5*5.6*6+5.7*3.5)	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>66.850</b>
29	<b>KNR 0-17</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - nałożenie na	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0930-02</b>	podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>	137.200	
		3.5*5.6*7	m <sup>2</sup>	-70.350	
		-<strefa ścian wykończona arkuszami blachy ryflowanej>(1.5*5.6*6+5.7*3.5)	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>66.850</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.3	<b>KNR 0-17 0930-05</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowaz tynku mozaikowego grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - TYNK MOZAIKOWY WE WSKAZANYCH POŁACH ŚCIAN 3.5*5.6*7 -<strefa ścian wykończona arkuszami blachy ryflowanej>(1.5*5.6*6+5.7*3.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 137.200 -70.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.850</b>
31 d.3	<b>analiza in- dywidualna</b>	Montaż osłon na ścianach z blachy aluminiowej ryflowanej gr. 4 mm  <strefa ścian wykończona arkuszami blachy ryflowanej>(1.5*5.6*6+5.7*3.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.350</b>
32 d.3	<b>KNR 4-01 1206-05 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - Słupy malowane kolor: czarny  <SŁUPY>6*1.57*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.970</b>
33 d.3	<b>analiza in- dywidualna</b>	WYMIANA KRATEK WYWIEWNYCH NA NOWE WRAZ Z MONTAŻEM OSŁON Z PŁASKOWNIKA STALOWEGO MALOWANYCH PROSZKOWO  8	szt szt	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
34 d.3	<b>analiza in- dywidualna</b>	LIKWIDACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH  10	szt szt	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>4 WIATY - ZADASZENIA</b>					
35 d.4	<b>analiza in- dywidualna</b>	Wiata - zadaszenie nad wejściem o P zab.=30,57m2 na konstrukcji metalowej cykowanej i malowanej proszkowo, kotwionej w stopach betonowych, pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm i nośności 150kg/m2 wraz z kompletem obróbek blacharskich i orynnowaniem z blachy powlekanej; kolorystyka dostosowana do elementów istniejących; 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.4	<b>analiza in- dywidualna</b>	Wiata - zadaszenie nad wejściem o P zab.=7,42m2 na konstrukcji metalowej cykowanej i malowanej proszkowo, kotwionej w stopach betonowych, pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm i nośności 150kg/m2 wraz z kompletem obróbek blacharskich i orynnowaniem z blachy powlekanej; kolorystyka dostosowana do elementów istniejących; 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
<b>1 SALA SZERMIERKI - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>					
<b>1.1 PRACE ROZBIÓRKOWE</b>					
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - ODKRĘCENIE PLANSZ SZERMIERCZYCH	m <sup>2</sup>	210	
d.1.1	2 KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - LINOLEUM	m <sup>2</sup>	654	
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - PODŁOGA Z PŁYT WIÓROWYCH W 2 WARSTWACH NA LEGARACH	m <sup>2</sup>	864	
d.1.1	4 analiza indywidualna	DEMONTAŻ WIESZAKÓW I DRABINEK GIMNASTYCZNYCH	szt	22	
<b>1.2 MONTAŻ PODŁOGI W SALI SZERMIERKI</b>					
d.1.2	5 analiza indywidualna	MONTAŻ PODŁOGI SPORTOWEJ POD WYKŁADZINĘ POLIWINYLOWĄ - warstwy podkładowe, ruszt, płyty ze sklejk, wykładzina linoleum i listwami przysściennymi	m <sup>2</sup>	854.43	
d.1.2	6 KNR AT-13 0101-02 analogia	Osadzenie w podłożu gipsowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 20 mm - MONTAŻ NITONAKRĘTEK LUB KOŁKÓW MOLLA	szt.	5320	
d.1.2	7 analiza indywidualna	Piaskowanie plansz szermierczych wraz z malowaniem wskazanych elementów farbą przewodzącą prąd	m <sup>2</sup>	420	
d.1.2	8 KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - PRZYKRĘCENIE PLANSZ SZERMIERCZYCH wraz z dostawą nowych elementów plansz szermierczych z blachy aluminiowej perforowanej gr. 4 mm	m <sup>2</sup>	126	
d.1.2	9 KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - PRZYKRĘCENIE PLANSZ SZERMIERCZYCH	m <sup>2</sup>	576	
<b>1.3 PRACE MALARSKIE</b>					
d.1.3	10 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	240	
d.1.3	11 KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien folią - ZABEZPIECZENIE LUSTER	m <sup>2</sup>	22.5	
d.1.3	12 KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	396	
d.1.3	13 analiza indywidualna	MONTAŻ WIESZAKÓW I DRABINEK GIMNASTYCZNYCH	szt	22	
d.1.3	14 analiza indywidualna	DOSTAWA WIESZAKÓW ŚCIENNYCH	szt	15	
<b>Razem dział SALA SZERMIERKI - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>					

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
<b>2 POMIESZCZENIA POMOCNICZE: SZATNIA, SUSZARNIA I MAGAZYN SPRZĘTU</b>					
15 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1511-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	288.938	
16 d.2	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	85.053	
17 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	53.472	
18 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1511-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - posadzka betonowa	m <sup>2</sup>	53.472	
19 d.2	<b>NNRNKB 202</b> <b>1127-02</b>	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	31.581	
20 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - posadzka typu LINOLEUM - kontynuacja posadzki z sali szermierki; wykładzina wywinieć na ściany na h=10 cm;	m <sup>2</sup>	31.581	
<b>Razem dział POMIESZCZENIA POMOCNICZE: SZATNIA, SUSZARNIA I MAGAZYN SPRZĘTU</b>					

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
<b>3 SIŁOWNIA</b>					
21 d.3	analiza indywidualna	DEMONTAŻ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ	szt	3	
22 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	432	
23 d.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien folią - ZABEZPIECZENIE LUSTER	m <sup>2</sup>	45	
24 d.3	NNRNKB 202 2023-04 ANALOGIA	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - ZABUDOWA OTWORÓW DRZWIOWYCH OD STRONY SIŁOWNI	m <sup>2</sup>	4	
25 d.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	294	
26 d.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m <sup>2</sup>	294	
27 d.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	156.8	
28 d.3	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	66.85	
29 d.3	KNR 0-17 0930-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>	66.85	
30 d.3	KNR 0-17 0930-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - TYNK MOZAIKOWY WE WSKAZANYCH POLACH ŚCIAN	m <sup>2</sup>	66.85	
31 d.3	analiza indywidualna	Montaż osłon na ścianach z blachy aluminiowej ryflowanej gr. 4 mm	m <sup>2</sup>	70.35	
32 d.3	KNR 4-01 1206-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - Słupy malowane kolor: czarny	m <sup>2</sup>	32.97	
33 d.3	analiza indywidualna	WYMIANA KRATEK WYWIEWNYCH NA NOWE WRAZ Z MONTAŻEM OSŁON Z PŁASKOWNIKA STALOWEGO MALOWANYCH PROSZKOWO	szt	8	
34 d.3	analiza indywidualna	LIKWIDACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH	szt	10	
<b>Razem dział SIŁOWNIA</b>					

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
<b>4 WIATY - ZADASZENIA</b>					
35 d.4	analiza indywidualna	Wiata - zadaszenie nad wejściem o P zab.=30,57m2 na konstrukcji metalowej cykowanej i malowanej proszkowo, kotwionej w stopach betonowych, pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm i nośności 150kg/m2 wraz z kompletem obróbek blacharskich i orynnowaniem z blachy powlekanej; kolorystyka dostosowana do elementów istniejących;	kpl	1	
36 d.4	analiza indywidualna	Wiata - zadaszenie nad wejściem o P zab.=7,42m2 na konstrukcji metalowej cykowanej i malowanej proszkowo, kotwionej w stopach betonowych, pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm i nośności 150kg/m2 wraz z kompletem obróbek blacharskich i orynnowaniem z blachy powlekanej; kolorystyka dostosowana do elementów istniejących;	kpl	1	
<b>Razem dział WIATY - ZADASZENIA</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: