

PRZEDMIAR WENTYLACJI SUSZARNI

LP	Opis robót	Ilość
1	Wybicie otworów w ścianie zewnętrznej w celu montażu czerpni i wyrzutni wraz z ich obrobieniem od wewnątrz i zewnątrz.	2 szt.
2	Wybicie otworów w ścianach działowych z obrobieniem tynkiem gipsowym.	6 szt.
3	Montaż czerpni i wyrzutni	2 szt.
4	Montaż kanałów śr. 100mm	45 mb
5	Montaż kolan 90st. śr. 100mm	3 szt.
6	Montaż kratki nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu	2 szt.
7	Montaż filtra kanałowego	1 szt.
8	Montaż nagrzewnicy	1 szt.
9	Montaż wentylatora	1 szt.
10	Montaż sterowania i podłączenie nagrzewnicy i wentylatora do instalacji elektrycznej	1 kpl.