

SP.ZTT.271.14.2020.PG

Spała 17.07.2020r.

PWZ.....20

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„REMONT HALI SPORTOWEJ Z BIEŻNIĄ PROSTĄ W ZAKRESIE POMIESZCZENIA
SALI GIER ZESPOŁOWYCH ”**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Remont hali sportowej (...)** - ZP **11/2020** zostały zadane pytania do treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1:

Jakie są wymiary zdemontowanego panela z hali widowiskowej?

Wyjaśnienie:

Zdemontowany panel ma wymiary 187 x 2520 mm oraz grubość 22 mm.

Pytanie 2:

Czy panele sportowe z których ma być wykonana nawierzchnia podłogi jest już przebrana i gotowa do montażu? Jeżeli nie to jaka jest ilość m² do przebrania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający posiada około 2.300 sztuki paneli w dobrym stanie technicznym. Daje to około 1.095m² powierzchni. Panele są po wstępnej segregacji. Do montażu przeznaczone jest około 586m² paneli.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia zdemontowanych paneli?

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia zdjęcia paneli w osobnym pliku na stronie przetargu.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profesjonalnego systemu podłogi sportowej posiadająca certyfikat polskiego związku koszykówki PZKosz. System składający się z podkładki sprężystej, dolnego legaru 23 x 75 x 2500 w rozstawie 500 mm; górny legar 23 x 75 x 2500 w rozstawie 365 mm; warstwa izolacyjna z folii paroprzepuszczalnej, i do tego możliwość zamontowania panela sportowego dostarczonego od Zamawiającego. System spełnia wszystkie parametry normy EN 14904 zamieszczone w PHU.

Wyjaśnienie:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie konstrukcyjne podłogi przedstawionej w programie funkcjonalno-użytkowym. Panele przewidziane do wykonania podłogi są w dobrym stanie technicznym i przy zastosowaniu właściwego rusztu zapewnią długoletnią żywotność



COS
COS-OPO w Gdyni
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczecinie
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłkarska 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławów ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

podłogi. Zamawiający nie jest zainteresowany nabyciem nowej kompletnej podłogi, ponieważ chce wykorzystać posiadane panele podłogowe. System rusztu opisany w PFU jest dostosowany do paneli jakie posiada Zamawiający i odpowiada systemowym.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia:

Podłoże pod obecną podłogą sportową stanowi betonowa podbudowa, na której wykonana była wylewana nawierzchnia poliuretanowa. Podłoże betonowe jest stabilne i w dobrym stanie technicznym. Na wierzchniej warstwie betonu występują miejscowe resztki starego poliuretanu, który należy zeszlifować lub zfrezować, w przypadku utrudniania montażu rusztu. Zamawiający nie przewiduje wykonywania nowych warstw wyrównawczych.

Obecny system podłogi ma wysokość około 9,8cm. Zamawiający ma świadomość, że nowa podłoga będzie posiadała inną wysokość konstrukcyjną (niższą o około 4cm). Zamawiający nie dopuszcza wykonania progów w wejściach. Różnicę poziomów należy wyprofilować w sposób umożliwiający łagodny przejazd wózków transportowych.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Komisja Przetargowa:

P.Gładysz

E.Wolan

A.Galicki

R.Kwiatkowski

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Waldemar Wendrowski