

SP.DPZ.271.23.2020.EW

Spała 24.07.2020r.

PWZ.....20

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„REMONT SALI DO SZERMIERKI ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH WRAZ Z WYKONANIEM WIAT
WOLNOSTOJĄCYCH PRZY WEJŚCIACH DO OBIEKTU”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Remont sali do szermierki (...)** - **ZP 10/2020** zostały zadane pytania do treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie producenta obecnych plansz szermierczych które znajdują się na remontowanej sali?

Wyjaśnienie:

Plansze szermiercze to blacha aluminiowa perforowana o grubości około 4mm z perforacją oznaczoną symbolem Rv 4-7.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga uzupełnienia istniejących plansz, elementami systemowymi, czy też dopuszcza uzupełnienie elementami wykonanymi we własnym zakresie na wzór istniejących?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zezwala na uzupełnienie plansz elementami równoważnymi do istniejących.

Pytanie nr 3

Zgodnie z poz. 7 przedmiaru Zamawiający wymaga, aby piaskowanie plansz wykonać obustronnie, natomiast w projekcie brak jest takiej informacji. Prosimy o wyjaśnienie powstałej rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający ustala jednostronne piaskowanie plansz szermierczych. Należy obmiar z pozycji nr 7 skorygować do wartości 210m².

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie obmiaru pomocniczego w punktach 8 i 9 przedmiaru, z którego to wynika, że Zamawiający zawyżył tę pozycję dwukrotnie. Prosimy o korektę obmiaru.

Wyjaśnienie:

Pozycję obmiaru nr 8 należy skorygować do wartości 78m² a pozycję nr 9 należy skorygować do wartości 288m².



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Pytanie nr 5

W projekcie budowlanym w punkcie 2.3 Opis stanu istniejącego Zamawiający wspomina o istniejącej wełnie mineralnej grubości 4mm pomiędzy legarami. Natomiast w przedmiarze nie ma wyszczególnionej pozycji utylizacji wełny. Czy zamawiający we własnym zakresie dokona jej utylizacji? Czy w nowo wykonanej podłodze, należy przewidzieć wełnę w przestrzeni międzylegarowej?

Wyjaśnienie:

Zapis o wełnie w projekcie jest omyłką pochodzącą z dokumentacji archiwalnej. Wełny pod podłogą nie ma. Przedmiar prawidłowo nie uwzględnia rozbiórki i utylizacji wełny.

Pytanie nr 6

Zgodnie z projektem budowlanym, podpunkt 2.5.4 nowa podłoga sportowa musi zostać podniesiona o 150mm, prosimy o podanie całkowitej wysokości nowej podłogi?

Wyjaśnienie:

Obecna podłoga ma wysokość około 10-11cm. Całkowita wysokość nowej podłogi powinna mieścić się w tych wartościach.

W celu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści siwz Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 29.07.2020 o godz. 12.00**. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania **ofert o godz. 12.30** w siedzibie Zamawiającego, sekretariat- pokój 20A.

Komisja Przetargowa:

P.Gładysz

E.Wolan

A.Galicki

R.Kwiatkowski

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Waldemar Wendrowski