

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem robót budowlanych jest naprawa poddasza w budynku hali widowiskowo-sportowej w budynku Torwar I przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie.

Przedmiotem robót budowlanych jest:

1. Montaż płyt perforowanych w miejscach gdzie nastąpiły uszkodzenia (60 m²),
2. Naprawa izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych w miejscach uszkodzeń (96 m² – 8 węzłów) – wymiana uszkodzonej części konstrukcji wentylacyjnej zagrażającej bezpośrednio bezpieczeństwu,
3. Sprawdzenie kratownicy i systemu mocowania podbitki w obrysie hali Torwar I – 240 mb,
4. Uprzątnięcie z konstrukcji podbitki dźwiękochłonnej hali prowizorycznych konstrukcji, desek, śmieci i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.
5. Uprzątnięcie terenu po wykonanej pracy.

Prace wykonywane na wysokości zostaną zlecone jedynie firmom, które posiadają uprawnienia do pracy na wysokości z uprawnieniami alpinistycznymi przemysłowymi.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w/w zakresu prac w całości w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

KIEROWNIK
Dział Infrastruktury Sportowej
Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie

Marek Dziągiewski