

OPIS TECHNICZNY

MONTAŻU ROLET PRZY WEJŚCIU DO HALI WIELOFUNKCYJNEJ

Centralny Ośrodek Sportu

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż 4 rolet między filarami przy wejściu do hali wielofunkcyjnej.

2. Opis stanu istniejącego

Obecnie główne wejście do hali wielofunkcyjnej nie pełni swojej roli. W zlokalizowanej obok wejścia szatni magazynowane są sprzęty sportowe. Linię szatni wyznaczają trzy filary żelbetowe.

3. Opis stanu docelowego

Montaż rolet między filarami w czterech przęsłach. Rozpiętość przęseł wynosi ok 290cm (ostatnie przęsło nieco szersze 305cm). Ze względu na obrócenie słupów względem linii rolet należy wywołać na słupach odpowiednie płaszczyzny. Rolety wykonane z profilu o wysokości 55mm w kolorze standardowym ciemnym. Rolety podnoszone elektrycznie z możliwością awaryjnego podniesienia ręcznego. Punkt podłączenia energii elektrycznej na ścianie przy wejściu do budynku. Na wysokości 270cm od posadzki znajduje się zabudowa gk. Rolety powinny być wyposażone w zamek uniemożliwiający ręczne otwarcie.

Szkic rozmieszczenia rolet przedstawia rysunek załączony do opisu.

4. Część fotograficzna



Przęsło nr 4



Zabudowa z płyt gk nad roletą nr 4



Punkty podłączenia elektrycznego przy 4 rolcie



Przęsło nr 3



Przęsto nr 3 od wewnqtrz



Przęsto nr 2



Linia rolet w przęstach nr 4, 3, 2



Przęsto nr 1

Uwaga:

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren Ośrodka.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.
- Prace naprawcze i malarskie ścian w kolorach zbliżonych do istniejących.