

Opis przedmiotu zamówienia zadania: „ Wymiana stolarki aluminiowej w hali sportowej Sydney”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki aluminiowej stanowiącej wejście główne na halę sportową Sydney na terenie COS-OPO w Wałczu.

W ramach zadania należy wykonać demontaż istniejącego wejścia oraz montaż nowego zgodnie z niżej wymienioną specyfikacją.

Dach wykonać w systemie ogrodu zimowego. Minimalne wymiary otworu drzwiowego 2200x2500 (szer. x wys.)

Dach – system TS Aluminium + szyba dwukomorowa 6ESG/14/6ESG/14/44.2 U=0,6

Elementy boczne system ALUPROF MB-86 + szyba 33.1/16/4/16/33.1 U=0,6

Elementy drzwi i świetlika nad drzwiami parametry jak dla elementów bocznych.

Drzwi wyposażone w klamkę antypaniczną, zamek i samozamykacz. Zawiasy w kolorze stolarki.

Klamka stal nierdzewna.

Kolor RAL – 3020

Zakres prac obejmuje:

- demontaż i utylizację istniejącego wejścia,
- pomiar,
- transport,
- wykonanie i montaż konstrukcji,
- wykonanie obróbek blacharskich, elementów wykończenia, parapetów, opierzeń,
- wykonanie rynny wraz z rurami spustowymi.

Załączone rysunki mają charakter poglądowy, przed wykonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary w naturze.