

SP.DPZ.271.24.2020.EW

Spała 24.07.2020r.

PZW.....20

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
„REMONT HALI SPORTOWEJ Z BIEŻNIĄ PROSTĄ W ZAKRESIE POMIESZCZENIA  
SALI GIER ZESPOŁOWYCH ”**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Remont hali sportowej (...)** - ZP **11/2020** zostały zadane pytania do treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Opisany w PFU w punkcie 2.2 a) system PROFLEX M firmy Tarkett do którego mają zostać zamontowane panele sportowe nie posiada możliwości poziomowania ? Czy w przypadku stwierdzenia nierówności podłoża, należy wylać masę samopoziomującą na całej powierzchni hali?

**Wyjaśnienie:**

Podłoże pod obecną podłogą sportową stanowi betonowa podbudowa na której wykonana była wylewana nawierzchnia poliuretanowa. Podłoże betonowe jest stabilne i w dobrym stanie technicznym. Na wierzchniej warstwie betonu występują miejscowe resztki starego poliuretanu, który należy zeszlifować lub zfrezować w przypadku utrudniania montażu nowego rusztu. Zamawiający nie przewiduje wykonywania nowych warstw wyrównawczych.

Obecny system podłogi ma wysokość około 9,8cm. Zamawiający ma świadomość że nowa podłoga będzie posiadała inną wysokość konstrukcyjną (niższa o około 4cm). Zamawiający nie dopuszcza wykonania progów w wejściach. Różnicę poziomów przy wejściach należy wyprofilować w sposób umożliwiający łagodny przejazd wózków transportowych.

**Pytanie nr 2**

Czy w związku z pytaniem nr 1, Zamawiający dopuści wykonanie profesjonalnego rusztu systemowego z możliwością poziomowania, zgodnego z normą EN 14904?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga rusztu systemowego opisanego w PFU.

**Pytanie nr 3**

W punkcie PFU 2.2 a) podpunkt 7, Zamawiający wymaga utrzymania wentylacji podłogi. Czy obecnie jest wykonana instalacja elektryczna do zasilania wentylacji mechanicznej?



**COS**  
**COS-OPO w Giżycku**  
**COS-OPO w Spale**  
**COS-OPO w Szczyrku**  
**COS-OPO w Wąlczu**  
**COS-OPO w Zakopanem**  
**COS-OPO we Władysławowie**

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wąlcz Al. Zdobyców Wątu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

**Wyjaśnienie:**

Obecnie podłoga posiada wentylację zlokalizowaną w okolicy wejścia na salę. Ilość wentylatorów będzie wynikała z projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę. W przypadku zwiększenia ilości wentylatorów Zamawiający wykona podłączenia elektryczne we własnym zakresie.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Komisja Przetargowa:

P.Gładysz .....

E.Wolan .....

A.Galicki .....

R.Kwiatkowski .....

**DYREKTOR**  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
**Waldemar Wendrowski**