

Zakopane, dnia 05.10.2020r .

Dostawa i montaż klimatyzatora typu Split do pomieszczenia serwerowi internatu Zakopane.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego, inwerterowego typu Split o parametrach:

- moc chłodnicza nie mniej niż 3,5 kW,
- automatyczny restart po zaniku napięcia,
- zdolności chłodzenie do -15°C na zewnątrz.
- czynnik chłodniczy o GWP mniejszym niż 750 np. R32
- klasa wydajności energetycznej co najmniej A+.

Wykonawca w związku z montażem urządzenia musi dokonać wyceny wszystkich niezbędnych prac. W związku ze specyfiką budynku (grubość ścian) zaleca się przeprowadzenia wizji na obiekcie. Zakres prac w zakresie instalacji klimatyzatora obejmuje min.:

1. Dostawę, montaż oraz uruchomienie klimatyzatora.
2. Wykonanie instalacji technologicznej, montaż, napełnienie czynnikiem chłodniczym, uruchomienie.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej do klimatyzatora.
4. Przebicie otworów do rur z czynnikiem chłodniczym, kabli i przewodów skroplin.
5. Ułożenie i zamocowanie przewodów wszystkich niezbędnych instalacji.
6. Wykonanie instalacji odprowadzania skroplin.
7. Montaż koryt kablowych PCV maskujących.
8. Przeprowadzenie prób szczelności.

Urządzenie musi być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad. Okres gwarancji min. 24 miesiące.

Termin realizacji:

Do 27.11.2020 r.

Kontakt: 018 263 26 54

Oferty należy składać: zamowienia.zakopane@cos.pl

