
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 52,, 84-120 Władysławowo
INWESTOR : Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
ADRES INWESTORA : UL. Łazienkowa 6A, Warszawa,
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamila Karłowska
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wymiana nawierzchni boiska	1	9
1.1	Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze	1	4
1.2	Nawierzchnia z trawy sztucznej	5	9

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Wymiana nawierzchni boiska			
1.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze			
1 d.1. 1	ST-01	TZKNBK VI-131 analogia	Czasowe zabezpieczenie wraz z rozebraniem zabezpieczenia - zabezpieczenie bieżni na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2 d.1. 1	ST-01	KNR 2-23 0309-02 analogia	Demontaż urządzeń sportowych - demontaż bramki do piłki nożnej (wyjęcie z osadzonych tuleji bez ich demontażu), złożenie w bezpieczne miejsce na czas robót remontowych	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
3 d.1. 1	ST-01	KSNR 6 0808-03 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - zdjęcie siatki z piłkochwyków	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.1. 1	ST-01	KNPnRPDE 26-60c analogia	Demontaż (staranny, delikatny) nawierzchni sztucznej boiska - trawa z wywozem w miejsce wskazana przez zamawiającego - trawa do ponownego użycia	m ²		
			8388,91	m ²	8388,91	
					RAZEM	8388,91
1.2			Nawierzchnia z trawy sztucznej			
5 d.1. 2	ST-03	KNR 2-23 0106-03 analogia	Wyrównanie warstwy podbudowy - warstwa wyrównawcza z kruszywa pod podkład	m ²		
			8388,91	m ²	8388,91	
					RAZEM	8388,91
6 d.1. 2	ST-03	KNR 2-23 0105-03 analiza indywidualna	Wykonanie podkładu pod nawierzchnię trawiastą (bez kalkulacji układania systemu ogrzewania, który uwzględniono w osobnym kosztorysie) - e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego	m ²		
			8388,91	m ²	8388,91	
					RAZEM	8388,91
7 d.1. 2	ST-03	KNR 2-23 0210-01 analogia	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - Trawa syntetyczna z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną wraz z wklejonymi liniami boiska do piłki nożnej w kolorze biały i żółte do rugby - wysokość włókna min.45mm, wypełnienie piasek kwarcowy i granulatu gumowy EPDM z recyklingu w kolorze szarym	m ²		
			8388,91	m ²	8388,91	
					RAZEM	8388,91
8 d.1. 2	ST-01	KNR 2-23 0310-07 analogia	Montaż urządzeń sportowych - ponowny montaż bramek do piłki nożnej	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
9 d.1. 2	ST-01	KSNR 6 0808-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na linkach - ponowny montaż siatki z piłkochwyków	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00