

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - NR 1


krata EkoRaster E50z (lub równoważne)	5 cm
- wypełniona mieszanką z piasku, ziemi i humusu	
podsyпка piaskowa	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	25 cm
Nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni	*E2 ≥ 80MPa
SUMA	33 cm
* Podłoże gruntowe o grupie nośności G1	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - NR 2




warstwa ścieralna - kostka betonowa	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	15 cm
SUMA	24 cm
Nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni	
*E2 ≥ 80MPa	
SUMA	36 cm
* Podłoże gruntowe o grupie nośności G1	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - NR 3

warstwa ścieralna - kostka betonowa	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	25 cm
SUMA	36 cm
Nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni	
*E2 ≥ 80MPa	
* Podłoże gruntowe o grupie nośności G1	




Szczegół "A"




Szczegół "B"


szczegół obniżonego krawężnika na wjeździe




Szczegół "C"



SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA PROJ. WJAZDU DO ISTNIEJĄCEJ UL. MONIUSZKI



 PRIMECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Sabina Brzezina	SLK/4112/POOD/12	Brzezina
	Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Sobczyk	SLK/3442/POOD/10	Sobczyk
	Lokalizacja:	Giżycko ul. Moniuszki 22, jedn. ewid: 280601_1, obręb 0001, działki 342/4, 343 i 345/1		
	Nazwa projektu/Objekt:	Budowa hali namiotowej, zaplecza kontenerowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, ścianami oporowymi, drogą ppoż, chodnikami oraz przyłączami w ramach zadania pn: "Budowa boiska sportowego w COS - OPO w Giżycku"		
Investor:	Nazwa rysunku:  Przekroje konstrukcyjne			
Centralny Ośrodek Sportu ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko	Faza projektu:	Projekt budowlano-wykonawczy	Nr rysunku:	Nr egz.:
Data: październik 2019 r.	Skala:	1:50	D-03	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia. PRIMECH Szymon Kita				