

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty elektryczne

KLASYFIKACJA ROBÓT WG CPV

GRUPA : 45300000-0
KLASA : 45310000-3
KATEGORIE :
45311000-0 , 45317000-2 , 45314310-7

TEMAT:

Budowa instalacji monitoringu wizyjnego dla
Centralnego Ośrodka Sportu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
PRACOWNIA PROJEKTOWA „NEO”
ul. Ostrorowska 19, 64-500 Szamotuły

DATA: 07.2020

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP.....	5
1.1	PRZEDMIOT ST.....	5
1.2	ZAKRES STOSOWANIA ST.....	5
1.3	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.....	5
1.4	KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).....	5
2	WYMAGANIA DLA WYKONAWCY ROBÓT MONTAŻOWYCH.....	5
3	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	6
3.1	ZASTOSOWANE MATERIAŁY.....	6
3.2	SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW	8
4	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.....	9
5	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	9
5.1	TRANSPORT APARATURY I URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH	9
5.2	TRANSPORT KABLI	10
6	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	10
6.1	SZAFRA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA TYPU RACK.....	10
6.2	UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW	10
6.3	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	10
6.4	INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO (E13).....	10
6.5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	11
6.6	ZASADY WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH.....	11
7	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH. ...	12
7.1	KONTROLA URZĄDZEŃ	12
7.2	POMIARY POWYKONAWCZE.....	12
7.3	KONTROLA URZĄDZEŃ	12
7.4	KONTROLA URZĄDZEŃ	12
8	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT	13
9	ODBIÓR ROBÓT	13
10	ROZLICZENIE ROBÓT	14
11	DOKUMENTY ODNIESIENIA	14

1 WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zadania: „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego dla COŚ w Wałcu”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Zakres robót elektrycznych:

- Posadowienie słupów dla kamer CCTV
- Instalacja odgromowa słupów
- Instalacja monitoringu,
- Instalacja kanalizacji teletechnicznej

1.4 KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).

Grupy	Klasy	Kategorie	Opis
45200000-9			Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	45230000-8		Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
		45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
		45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000-0			Roboty w zakresie instalacji budowlanych
	45310000-3		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
		45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych
		45317000-2	Instalacja odgromowa
		45314310-7	Kładzenie kabli

2 WYMAGANIA DLA WYKONAWCY ROBÓT MONTAŻOWYCH

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca musi okazać się następującymi dokumentami w celu weryfikacji właściwego przygotowania zawodowego do wykonania usługi zgodnej z zamówieniem tj:

- Gwarancja systemowa okablowania strukturalnego na kable i komponenty użyte w pojedynczej instalacji zapewnia, że parametry użytych elementów okablowania strukturalnego nie ulegną pogorszeniu podczas prawidłowego użytkowania przez okres **50 lat** dla okablowania miedzianego.
- Aktualny (na rok 2020) certyfikat dla platformy systemowej – ważny min z 6 miesięcznym doświadczeniem w montażu systemów,
- Aktualny (na rok 2020) certyfikat dla okablowania – ważny min z 2 letnim doświadczeniem w montażu systemów,
- Ważny min 5 lat certyfikat HCSA
- Uprawnienia dla pracownika zabezpieczeń technicznych 2 stopnia.
- Udokumentowane doświadczenie min 10 lat w montażu systemów zabezpieczeń (systemów alarmowych, monitoringu, SSP)
- Udokumentowane doświadczenie min 5 lat w montażu monitoringu opartych o architekturę serwerową opartą o systemy Windows Embedded i LINUX wraz systemem redundantnym
- Udokumentowany montaż min 90 kamer cyfrowych IP w architekturze serwerowej (osprzęt światłowodowy , miedziany z certyfikacją min 50 lat wydaną w czasie nie krótszym niż 2 lata)

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2.0. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera Nadzoru.

3.1 ZASTOSOWANE MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Instalacje elektryczne

- kabel typu YKY 3x2,5 mm²
- opaski kablowe typu Oki
- uziomy szpilkowe 1,3m
- bednarka ocynkowana 25x4
- rury osłonowe SRS110
- słup ośmiokątny, stalowy – 6,0m
- wysięgnik rurowy 0,5m
- taśma informacyjna
- studnie teletechniczne Sk1
- rury kanalizacji teletechniczne 110
- gniazdo wtykowe 2-biegunowe pojedyncze, podwójne
- przewód YDY 3x2,5 mm²
- kabel typu LgY 6 mm²
- kołki rozporowe plastikowe
- puszki izolacyjne podtynkowe Ø60mm
- puszki izolacyjne łączeniowe 75x75mm
- rury przewodowe z PCW
- listwy elektroinstalacyjne natynkowe
- pianka ognioodporna
- rury elektroinstalacyjne
- kamery typ 1
 - 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
 - H.265&H.264 triple-stream encoding
 - 25/30fps@4M(2688×1520)
 - Smart Detection supported
 - WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
 - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
 - 2.8mm fixed lens (3.6mm,6mm optional)
 - Built-in Mic
- Oprogramowanie rejestrujące
 - Max. IR LEDs Length 50m
 - Micro SD memory, IP67, PoE
- kamery typ 2
 - Kamera megapikselowa bullet
 - Zgodna z ONVIF
 - Rozdzielczość do 4Mpix/2688 × 1520 do 30 kl./s
 - Obiektyw f=2.8mm
 - Kompresja H.264 / H.265 / MJPEG
 - trueWDR, BLC, ANR, IP67
 - Analityka Technologia AcuSense itp.
 - Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
 - Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 50m)
 - Obsługa IE, iPhone, Android
 - Oprogramowanie rejestrujące
 - Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
 - Oprogramowanie rejestrujące w zestawie
- kamera typ 3
 - Zgodna z ONVIF
 - Rozdzielczość do 4Mpix

- do 20 kl./s dla 4Mpix
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0
- Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Zasilanie PoE lub 12 VDC
- kamera typ 4
 - przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
 - rozdzielczość: 2560×1440 @ 25/30kl/s
 - interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at
 - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
 - ilość pikseli: 4Mpx
 - zoom: optyczny (25x), cyfrowy (16x)
 - obiektyw regulowany: 4.8~120mm
 - czułość: 0.005 lux/F1.6 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
 - diody IR LED (zasięg 100m)
 - AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog
 - mechaniczny filtr podczerwieni ICR
 - wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Oprogramowanie rejestrujące
 - obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
 - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, CGI
- rejestrator cyfrowy zapasowy
 - obsługa do 128 kamer sieciowych o rozdzielczości do 12Mpix
 - możliwość zainstalowania w kieszeniach hot-swap min 9 dysków o łącznej pojemności do 90TB
 - możliwość podłączania macierzy dyskowych
 - zapewniający wysoką wydajność i odporność na awarie system operacyjny LINUX
 - możliwość przywrócenia systemu do stanu początkowego
 - certyfikat zgodności z CE
 - 24 miesiące gwarancji
 - interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mbit/
 - porty USB 3.0
 - wyjścia VGA, DVI, HDMI
 - dostęp do urządzenia ograniczony za pomocą kluczy
- rejestrator główny
 - obsługa do 128 kamer sieciowych o rozdzielczości do 12Mpix
 - możliwość zainstalowania w kieszeniach hot-swap min 9 dysków o łącznej pojemności do 90TB
 - możliwość podłączania macierzy dyskowych
 - zapewniający wysoką wydajność i odporność na awarie system operacyjny LINUX
 - możliwość przywrócenia systemu do stanu początkowego
 - certyfikat zgodności z CE
 - 24 miesiące gwarancji
 - interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mbit/
 - porty USB 3.0
 - wyjścia VGA, DVI, HDMI
 - dostęp do urządzenia ograniczony za pomocą kluczy
- stacja monitorowania
 - możliwość zainstalowania 6 dysków o łącznej pojemności min 60TB
 - zapewniający wysoką wydajność i odporność na awarie system operacyjny LINUX
 - certyfikat zgodności z CE
 - 24 miesięcy gwarancji
 - procesor i pamięć dostosowane do wymagań systemu nadzoru wizyjnego w danej konfiguracji

- interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mbit/s (opcjonalnie 3 interfejsy)
- porty USB 3.0
- wyjścia VGA, DVI, HDMI - obsługą 6 lub 8 monitorów w trybach matryc wizyjnych, sekwencji matryc wizyjnych, okien alarmowych lub spotowych, map synoptycznych
- dostęp do urządzenia ograniczony za pomocą kluczy
- monitor LCD 43"
- monitor LCD 32"
- szafy dystrybucyjne
 - szafa wisząca 19" przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
 - możliwość zamontowania stópek lub kółek dzięki szafa może pełnić rolę stojącej,
 - drzwi przednie z szybą z hartowanego szkła oraz zamkiem jednopunktowym,
 - możliwość wyposażenia w drzwi pełne blaszane,
 - możliwość przełożenia drzwi z prawej na lewą,
 - kąt otwierania drzwi ponad 180 st,
 - zdejmowane i zamykane na klucz panele boczne,
 - profile montażowe 19" z przodu i tyłu szafy,
 - przepusty kablowe w części górnej, dolnej oraz tylnej szafy,
 - obciążenie statyczne szafy do 60kg,
 - wyposażenie w uchwyt do montażu linki uziemiającej,
 - możliwość zamontowania dwóch wentylatorów w części górnej szafy
- Stopień IP20
 - wykonanie ze stali SPCC, rama spawana,
 - grubość blachy: 1,5mm profile montażowe, 1,2mm pozostałe elementy
 - kolor : szary RAL 7035 lub czarny RAL9004
 - możliwość uszczelnienia i wygłuszenia szafy,
 - dla szaf stojących możliwość obciążenia statycznego – 800kg, dynamicznego 400kg
 - zgodnie z normami : ANSI/EIA RS-310D, DIN41497 PART1, IEC297-2, DIN4194 PART7
- kabel światłowodowy
- kabel sieciowy - CAT5E z płaszczem LSOH klasa reakcji na ogień D_{ca}-s1,d2,a1, box 305 m, średnica żyły 0,5mm² miedziana.
- gniazda wtykowe RJ45
- kabel HTKSH 2x2x1,4 PH90
- materiały zabezpieczenia p-pożarowego – CP 671P, CP671F, CP671C
- switch 24,16,8 portowe POE+
- most radiowy z wyposażeniem
- dysk serwerowy 10TB
- elementy systemu SSWiN

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne o nie gorszych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.

3.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w kręgach związanych związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.

Składowanie kabli powinno być zgodne z poniższymi warunkami:

- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,
- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi kablowe ułożone poziomo,
- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

Osprzęt elektryczny i monitoringu CCTV składować w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie kamery bezwzględnie składować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie przechowywania kamer i urządzeń wykonawczych. Urządzenia aktywne i rejestrujące należy składować w taki sposób by uniemożliwić ich wzajemne przemieszczenia się. Na-

leży zachować dużą ostrożność przy przechowywaniu kamer. Należy składować w oryginalnych opakowaniach producenta.

Szafę serwerową składować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów obudowy. Elementy wykonawcze szafy (tj. osprzęt łączeniowy itp.) przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp.) składować w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Elementy elektroniczne, sterujące składować w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i posiadających temperaturę powyżej +5 st C.

Słupy oświetleniowe transportować w pozycji poziomej. Każdy słup zabezpieczyć podczas transportu przekładkami drewnianymi uniemożliwiającymi przesuwanie się wzajemne. W miejscu montażu słupy składować na terenie utwardzonym i wyrównanym. Teren powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych oraz właściwie oznakowany. Elementy fundamentowe oraz montażowe słupów oświetleniowych składować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie wzajemne

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Ładowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -pochylnią.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. Środki transportu stosowane podczas prac montażowych muszą posiadać dokumenty dopuszczające do poruszania się po drogach krajowych

5.1 TRANSPORT APARATURY I URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy ładunku, transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

W czasie transportu, ładunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

5.2 TRANSPORT KABLI

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,
- zaleca się przewożenie bębnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnow z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,
- bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnow powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnow z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo,
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,
- umieszczenie i zdejmowanie bębnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu,
- swobodne staczanie bębnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

6.1 SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA TYPU RACK

Szafa serwerowa zlokalizowana będzie zgodnie z dokumentacją techniczną. Szafę wyposażać w osprzęt elektryczny zgodnie z dokumentacją projektową.

Drzwi szafy zabezpieczyć wkładką z zamkiem. Szafę instalować za pomocą oryginalnych elementów montażowych. Wolne otwory pozostające po montażu tablicy wypełnić zaślepkami lub elementami obudowy. Kable zasilające wprowadzić do szafy za pomocą oryginalnych przepustów kablowych. Szafę zasilająco-sterującą zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

6.2 UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW

Kable sterujące do kamer układać w wykopie doziemnym na głębokości 0,7m w rurach osłonowych. Dno rowu wypełnić warstwą piasku o grubości 10,0cm. Na tak przygotowanym i wyrównanym podłożu należy ułożyć rury kanalizacji teletechnicznej. Następnie rów wypełnić warstwą piasku o grubości 25,0cm. Wypełnienie rowu należy równomiernie zagęszczać w celu uniknięcia niepożądanych załamień lub obsypań terenu. W odległości 25,0 cm nad kablem ułożyć taśmę informacyjną na całej długości wykopu. Pozostałą część rowu wypełnić warstwą gleby rodzimej. Nie umieszczać w rowie żadnych elementów (kamienie, części metalowe itp.) mogących uszkodzić rury lub taśmę ostrzegawczą. W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z uzbrojeniem terenowym oraz w miejscach pod chodnikami i drogami kabel zasilający układać w rurze osłonowej. Kabel wprowadzany na słup należy umieszczać w rurze osłonowej odpornej na działanie promieni słonecznych.

6.3 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Obwody podstawowe dla urządzeń sieciowych projektowane wykonane będą w układzie TN-S. Dla kamer zastosowano zasilanie bezpieczne PoE.

Podstawową ochronę od porażeń stanowić będzie obudowa izolacyjna stosowanych urządzeń elektrycznych. Podłączenie i kontrola sieci powinna zostać wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

6.4 INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO (E13)

W miejscach określonych w dokumentacji projektowej instalować kamery systemu CCTV. Kamery instalować przy pomocy oryginalnych elementów montażowych do podłoża. Montaż kamer przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia oraz z zaleceniami producenta. Na zewnątrz budynku stosować

kamery zewnętrzne dostosowane do wymogów temperaturowych oraz wilgotnościowych. Przewody sterujące układać w listwach elektroinstalacyjnych lub istniejących trasach kablowych. Przewody sieciowe doprowadzić do miejsca montażu switchy w poszczególnych lokalizacjach budynków i zakończyć na odpowiednich wejściach urządzenia. Switchy lokalizować w miejscach niedostępnych dla osób postronnych tzn w przestrzeni międzysufitowej lub szafach dystrybucyjnych. Stacje oglądową i monitory układać na równej powierzchni biurka pracownika lub montować na wieszakach ściennych w pomieszczeniu ochrony obiektu. Dla budynku głównego monitor powiesić pod sufitem. Dla przestrzeni pawilonu sędziowskiego oraz kamer na maszcie oświetleniowym boiska sportowego zastosować nadajnik radiowy z możliwością zdalnego przesyłu sygnału z kamer CCTV.

6.5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora i użytkownika zgody na wykonywanie prac. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie przepustów kablowych.

6.6 ZASADY WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:

- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosować rury z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafę należy mocować tak by nie spowodować uszkodzenia obudowy podczas montażu. Tablica powinna być trwale przytwierdzona do podłoża za pomocą oryginalnych uchwytów montażowych.

W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane zagłębienia pod kotwy, należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.

W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne, przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach.

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urządzenia należy:

- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze,
- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu.

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką.

Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

7.1 KONTROLA URZĄDZEŃ

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,
- wewnętrzne linie zasilające,
- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,
- układy zasilania obwodów pomocniczych,
- układy sygnalizacji i sterowania,
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

7.2 POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania) Pomiary należy wykonać induktem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΩ dla instalacji 230 V i 0,5 MΩ dla instalacji 400 V;
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MΩ.
- Pomiar kabli zasilających,
- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

7.3 KONTROLA URZĄDZEŃ

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić, czy:

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.

Wówczas, gdy w/w. kontrola, powtórzona w razie potrzeby, jest zadowalająca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.

7.4 KONTROLA URZĄDZEŃ

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń,
- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 "Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanego robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku są:

1. kpl. - dla rozdzielnic,
2. szt. - dla urządzeń ,
3. m - dla kabli i przewodów.

9 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne”.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora i Wykonawcy.

Komisja odbioru powinna:

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wrywkowe pomiary zgodności danych z przedstawionymi dokumentami,
- ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji ,
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

Komisja wnioskuję w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

10 ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. Zamówienie Inwestora Pt. „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego dla COŚ w Wałczu”
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja budowlano- wykonawcza w/w zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej	Tytuł normy
PN- 84/E- 02033	Oświetlenie zewnętrzne
PN- 86/E- 05125	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN- 89/E- 05029	Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.
PN-IEC- 60050-826: 2000	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC- 60364-1 : 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC- 60364-3 : 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.
PN-IEC- 60364-4-41 : 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC- 60364-4-42 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC- 60364-4-43 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC- 60364-4-45 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC- 60364-4-46 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC- 60364-4-47 : 2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC- 60364-4-442 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC- 60364-4-443 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC- 60364-4-444 : 2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
PN-IEC- 60364-4-473 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony za-

	pewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym.
PN-IEC- 364-4-481 : 1994	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC- 60364-4-482 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC- 60364-5-51 : 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC- 60364-5-52 : 2002	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC- 60364-5-53 : 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC- 60364-5-54 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC- 60364-5-56 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC- 60364-5-523 : 2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC- 60364-5-534 : 2003	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC- 60364-5-537 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-IEC- 60364-5-548 : 2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC- 60364-6-61 : 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC- 60364-7-701 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC- 60364-7-704 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC- 60364-7-706 : 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych
PN-91/E-05010	Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033: 1994	Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC- 61024-1 : 2001	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-IEC- 61024-1-1 : 2001	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
PN-IEC- 61024-1-2 : 2002	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC- 61312-1 : 2001	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-86/E-05003.01	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-86/E-05003.03	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzo- na.
PN-86/E-05003.04	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona specjal- na.
PN-92/N-01256.02	Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Inne

- a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-
Instalacje elektryczne
- b). Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
- c). Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych
- d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.)
- e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z
późn. zm.)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.