


Poz.4.6 Słup (14.szt.)

Skala 1:20



Beton: C30/37 W8 (B37)
Stal: Bst500S (A-IIIIN)
Otulina: 30mm

- Uwagi:
- 1.Klasa betonu wg PN-EN-206:2014. Właściwości i gatunek stali zbrojeniowej wg PN-EN 1992-1-1:2008.
 - 2.Otulinę prętów zbrojenia określono jako odległość od powierzchni dowolnego zbrojenia do najbliższej powierzchni betonu wg PN-EN 1992-1-1:2008.
 - 3.Pręty zwymiarowano w osiach. Promienie gięcia prętów podane są do osi wkładki. Nieoznaczone promienie gięcia prętów przyjmij wg tablicy 8.1N PN-EN 1992-1-1:2008.
 - 4.Rysunek rozpatrywać z całą dokumentacją.


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ




| POZ. | NR PRĘTA | ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ | | | DŁ. ŁĄCZNA [m] | |
|---------------------------|----------|--------|-------------|--------|--------|-------|----------------|---------|
| | | | | PRĘTÓW | x POZ. | RAZEM | A-IIIIN | |
| | | | | | | | | |
| Poz. 4.6 – Stup – 14 szt. | | | | | | | | |
| 4.6 | 1 | 20 | 5,400 | 6 | 14 | 84 | | 453,60 |
| | 2 | 8 | 1,470 | 19 | 14 | 266 | 391,02 | |
| | 3 | 20 | 5,380 | 2 | 14 | 28 | | 150,64 |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | | | 391,02 | 604,24 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | | | 0,395 | 2,466 |
| MASA [kg] | | | | | | | 154,45 | 1490,06 |
| MASA CAŁKOWITA [kg] | | | | | | | 1644,51 | |

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: rzeczywista

Przekrój A-A

Skala 1:20



| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|---------------|
| Jednostka projektowa: |  archimedia | | Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl | | |
| Branża: | KONSTRUKCJA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Inwestor: | CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU | | | | |
| Nazwa inwestycji: | BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ | | | | |
| Lokalizacja inwestycji: | AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1 | | | | |
| Nazwa rysunku: | POZ. 4.6 | | | | |
| PROJEKTANCI: | KONSTRUKCJA | mgr inż. Marcin Graczyk | KUP614BPW6/Kr17 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | PODPIS:   | NR RYS.: K-48 |
| SPRAWDZAJĄCY: | KONSTRUKCJA | mgr inż. Krzysztof Gęsiar | KUP602BPW6/Kr12 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | | |
| OPRACOWANIE: | | SKALA: 1 : 20 | DATA: 03.2020 | | |
| UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI | | | | | REWIZJA: |
| © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione | | | | | |