



Przekrój C-C



Otolina: 50mm


Uwagi:


1. Klasa betonu wg PN-EN-206:2014. Właściwości i gatunek stali zbrojeniowej wg PN-EN 1992-1-1:2008.
2. Otulinę prętów zbrojenia określono jako odległość od powierzchni dowolnego zbrojenia do najbliższej powierzchni betonu wg PN-EN 1992-1-1:2008.
3. Nieoznaczone promienie gięcia prętów przyjąć wg tablicy 8.1N PN-EN 1992-1-1:2008.
4. Rysunek rozpatrywać z całą dokumentacją.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							Ø10	Ø16	Ø25
Poz. 7.9 – Stopa – 35 szt.									
7.9	1	25	3,155	36	35	1260			3975,30
	2	16	1,690	8	35	280		473,20	
	3	10	1,435	3	35	105	150,68		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							150,68	473,20	3975,30
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617	1,578	3,853
MASA [kg]							92,97	746,71	15316,83
MASA CAŁKOWITA [ka]								16156,51	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: rzeczywista



Jednostka projektowa:	 archimedia Archimedia Architekti i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl		
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ		
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1		
Nazwa rysunku:	POZ. 7.9		
PROJEKTANCI:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Marcin Graczyk	KUPRO206PWK017 spec. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń w sposóbach realizacji konstrukcyjno-budowlanej)
SPRAWDZAJĄCY:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Gąsior	KUPRO206PWK012 spec. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń w sposóbach realizacji konstrukcyjno-budowlanej)
OPRACOWANIE:		SKALA: 1 : 20	DATA: 03.2020
UWAGI NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			NR RYS.: K-75 REWIZJA:

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione