

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH
PRALNIA GAZOWA BUDYNEK TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU CETNIEWO WE WŁADYSŁAWOWIE, UL ŻEROMSKIEGO 52

Kod CPV 45321000 – 3 Izolacja cieplna

Kod CPV 45333000 – 0 Roboty instalacyjne gazowe

Kod CPV 45442100 – 8 Roboty malarskie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór wymagań w zakresie wykonania instalacji gazowej na potrzeby pralni w budynku techniczno-administracyjnym. Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część zapytania ofertowego i winna być wykorzystana przez Wykonawców składających oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej na potrzeby pralni w budynku techniczno-administracyjnym znajdującym się na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie przy ulicy Żeromskiego 52.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży sanitarnej, określony w projekcie autorstwa: Usługi projektowe „Rysan” Aniela Białk, 84-110 Krokowa, ul. Polna 3.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umową.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Kierownika Budowy.

4. TRANSPORT

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Opis robót

Zakres zadania obejmuje: wykonanie instalacji gazowej na potrzeby pralni w budynku techniczno-administracyjnym znajdującym się na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie przy ulicy Żeromskiego 52.

Szczegółowy opis robót ujęto w projekcie autorstwa: Usługi projektowe „Rysan” Aniela Biały, 84-110 Krokowa, ul. Polna 3.

Wykonywanie robót w zakresie branży sanitarnej dotyczy:

- Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej z rur stalowych. Łączonych, łączonych spawaniem zakończonych zaworem przed każdym urządzeniem;
- Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej z rury PE 63 zakończone sztycami gazowymi DN50;
- Montaż zaworu elektromagnetycznego ZB-50 z modułem alarmowym MD 2.7, detektorem gazu oraz syreną alarmową;
- Wykonanie niezbędnych prób i przygotowanie wewnętrznej instalacji gazowej do użytkowania.

5.2. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z projektem autorstwa: Usługi projektowe „Rysan” Aniela Biały, 84-110 Krokowa, ul. Polna 3 oraz obowiązujących norm. Ustanowienie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji gazu, posiadającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty.

6. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT

Wymagane badania odbiorcze:

- próby szczelności instalacji.
- regulacja i rozruch instalacji pralni.
- sporządzenie protokołów prób szczelności