

Wałcz, dnia 16 lipca 2021 r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie robót związanych z remontem pomieszczenia portierni na terenie COS – OPO w Wałczu

Szczegóły wykonania zadania w załączonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty cenowej i dostarczenie / złożenie w sekretariacie Ośrodka, przesłanie faxem lub drogą elektroniczną na adres: przetargi.walcz@cos.pl / w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 10.00.**

Szczegółowych informacji udziela **Kierownik działu techniczno-inwestycyjnego Pan Michał Małaszko** – tel. 067 258 44 61 wew. 120, email: michal.malaszko@cos.pl

1. Podstawowymi kryteriami wyboru oferty będą :

a) najkorzystniejsza oferta;

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi: kwota wybranej oferty, na podstawie wystawionej faktury VAT.

U W A G A !

Powyższe zapytanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 tys. zł

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn oraz możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.



DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Zdzisław Ryder

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA REMONTU POMIESZCZEŃ PORTIERNI.

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- rozbiórka istniejącej posadzki z płytek gresowych,
- rozbiórka podłogi betonowej,
- odtworzenie podkładów betonowych wraz z hydro i termoizolacją ze styropianu do posadzek gr 10 cm,
- wykonanie posadzek cementowych gr min 6 cm,
- wykonanie posadzek z płytek gresowych 60x60 cm,
- rozbiórka istniejącego sufitu z płyt G-K,
- wykonanie nowego sufitu podwieszanego z płyt g-k na ruszcie stalowym wraz z termoizolacją z wełny mineralnej gr. 20 cm,
- rozebranie ścianki działowej z g-k o powierzchni około 8 m²,
- wykucie otworu drzwiowego,
- montaż 2 sztuk drzwi o szerokości 90 cm drzwi Porta Enduro lub równoważne ,
- wykonanie gładzi i malowanie pomieszczeń,

Po stronie wykonawcy leży utylizacja odpadów powstałych w trakcie remontu pomieszczenia.


mgr inż. Michał Małaszko
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ZAP/0120/OWOK/08