

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Wymiana balustrad, skoczni oraz drabinek pływalni otwartej w COS-OPO w Giżycku”

Informacje ogólne:

Wykonanie i montaż balustrad, skoczni oraz drabinek

1. Balustrada -167,58 m b. +/- 5% w załączeniu rysunek wymiarów pomostu
2. Skocznia z trampoliną – 1 kpl.
3. Drabinki zejściowe do wody – 12 szt.

Opis szczegółowy:

1. Należy zdemontować istniejącą balustradę oraz skocznnię.
2. Należy wykonać i zamontować nową balustradę ze stali nierdzewnej 316 L, na pomoście pływalni otwartej.
 - montaż balustrady należy wykonać na miejscu istniejącej poręczy , (dopuszczony jest montaż słupków co 1m)
 - wymiary zgodnie z normami bud. , wysokość nie mniej niż 1.2m
 - dopuszcza się przekrój balustrady o 10 % węższą niż istniejąca
3. Należy wykonać i zamontować skocznnię/trampoliny ze stali nierdzewnej 316 L
Konstrukcję należy wykonać według rys tech.
 - Należy uwzględnić pochwyt na rampie jak i drabince z materiału sztucznego umożliwiające bezpieczne przemieszczanie.
 - Należy wykonać pokrycie skoczni z materiału HPL o imitacji drewna ,kolor dobrać pod deskę z istniejącego pomostu
 - Należy wykonać zadaszenie dla ratownika przy skoczni.
4. Należy wykonać i zamontować 2 nowe drabinki zejściowe ze stali ocynkowanej, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 - Należy wykonać do istniejących drabinek (12 szt.) dodatkowe mocowania do dolnej części pomostu (wzmocnienia stabilności przytwierdzenia drabinek do pomostu)
 - dodatkowo zamontować stopnie z materiału HPL o imitacji drewna
5. Należy przedstawić rysunek koncepcyjny „Skoczni”

Uwaga

Wszystkie elementy przed wykonaniem domierzyć z natury.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej

W cenie ofertowej należy uwzględnić:

- demontaż oraz wywóz i utylizację odpadów obecnie zainstalowanych, co do których Zamawiający nie potwierdzi przyjęcia na swój stan.