

**REMONT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI  
PRZEDMIAR ROBÓT**

**I) POMIESZCZENIE PO BYŁEJ WYMIENNIKOWNI**

- 1) Posadzka wymiary: 1189 x 1068 cm, powierzchnia 127m<sup>2</sup>
- 2) Zakres robót:
  - a) skucie posadzki ( beton gr. ok. 20cm) demontaż kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych fi 100 pod posadzką – około 28 mb,
  - b) demontaż magazynku na sól o wymiarach 290 x 190 x 215 z przegrodą 190 x 215cm, (konstrukcja stalowa, ogładzina - płyty gips-karton)
  - c) montaż nowej kanalizacji o podwyższonej odporności na temperaturę do 100 st.C od studzienki schładzającej do studni zewnętrznej o średnicy fi 160mm dł. ok. 30 mb. uzbrojonej w dwie kratki podłogowe fi 100mm oraz dwa trójniki przyłączeniowe i dwa czyszczaki.
  - d) Wykonanie posadzki z okładziną z płytek ( gres techniczny) lub wylewki chemoodpornej,
  - e) Demontaż i wymiana kanalizacji sanitarnej pod stropem (z przejściami przez strop) fi 100mm około 25 mb; fi 75mm około 10 mb; fi 50mm około 5 mb; trzy kratki podłogowe fi 50mm, trzy podejścia pod umywalki; dwa podejścia pod miski ustępowe; odpowietrznik kanalizacji;
  - f) Naprawa ścian i sufitu po pracach remontowych oraz malowanie, powierzchnia ok. 270m<sup>2</sup>;
  - g) Uszczelnić studzienkę schładzającą po wymianie kanalizacji i dostosować do wysokości nowej posadzki,
  - h) Odtworzenie nowego magazynku na sól w miejscu poprzedniego (z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji) .

**II) POMIESZCZENIE STACJI UZDATNIANIA WODY**

- 1) Zakres robót:
  - a) wymiana płytek na ścianie północnej o wymiarach 920 x 260 cm
  - b) wymiana płytek na filarach szt. 3 o wymiarach w rozwinięciu 260 x 125 cm
  - c) wymiana płytek na ścianie wschodniej (miejscowo) 265 x 260 cm;
  - d) miejscowe naprawy płytek na posadzce i narożach ścian około 6 m<sup>2</sup>
  - e) malowanie stropu i ścian o wymiarach:
    - strop 1500 x 920 cm
    - ściany 1500 x 560 x2; 920 x 560 x 2;

Sporządził:

Leśniewski Z. Śliwka E.