

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI BUDYNKU PRZEPOMPOWNI

1. Część budowlana:

- wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe stalowe ocieplane)
- zbitcie luźnej zaprawy na elewacji
- demontaż płyt stalowych i wypełnienie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego
- wykonanie elewacji pomiędzy filarami ceglanymi. Docieplenie styropianem gr. 10 cm, wykonanie wyprawy klejowej , tynk mineralny malowany w kolorze szarym.
- zbitcie wewnętrznego tynku, wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego, malowanie wnętrza pomieszczenia farbami emulsyjnymi
- wypełnienie ubytków na płycie stropowej zbiornika w budynku przepompowni
- malowanie podłogi i ścian do wysokości 2,0 m farbami epoksydowymi
- wykonanie osłon otworów technologicznych z płyty aluminiowej ryflowanej
- wykonanie nowego orynnowania i opierzeń blacharskich
- wyłożenie nowej warstwy papy na dachu budynku
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnątrz budynku (oświetlenie, gniazda robocze). Instalacja podtynkowa, urządzenia i osprzęt IP 65.
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej o szerokości 1,0 m

Termin wykonania 20 grudnia 2021 r.