

SP.DPZ.271.40.2021.EW

Spała 31.12.2021r.

PWZ.....2021

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale” - 2 postępowanie

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale” - 2 postępowanie**, ZP 17/2021 zostały zadane pytania do treści swz. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Prosimy o podanie kubatury obiektów przewidzianych do rozbiórki?

**Wyjaśnienie:**

Budynek magazynowy w południowej części stadionu ma wymiary ok 10m x 7m oraz wysokość ok 2,8m

Budynek wieży pomiaru czasu ma wymiary ok 2m x 5m oraz wysokość ok 4,8m

Wiata przy rzutni w postaci drewnianego „grzybka” o średnicy około 5,3m i wysokości 4,5m

**Pytanie 2.** Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie zabezpieczające o wys. 5 m wzdłuż sektora rzutów należy wykonać tylko przy jednej rzutni rozgrzewkowej do pchnięcia kulą zgodnie z rysunkiem Z-1?

**Wyjaśnienie:**

Ogrodzenie przy rzutni wschodniej (nowej) należy wykonać jako nowe o wysokości 5m z trzech stron rzutni C1-C2, C2-C3 oraz C3-C4 (na rysunku Z-1 pokazane są dwie strony). Natomiast przy rzutni zachodniej (istniejącej) należy zachować istniejące słupy oraz wymienić siatki, linki napinające oraz odbojnice z twardego drewna zaimpregnowanego. Nowe odbojnice na obu rzutniach wykonać na wysokość 50cm.

**Pytanie 4:** Prosimy o potwierdzenie, że pod sformułowanie w PFU „pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodników – namiot owym. 4x3 m i wys. 3 m” Zamawiający ma na myśli namiot imprezowy o lekkiej konstrukcji z rurek ocynkowanych mocowaną do niego plandekę o wymiarach określonych w PFU?

**Wyjaśnienie:**

Potwierdzamy powyższe zapisy.

**Pytanie 5.** Zgodnie z opisem zawartym w PFU planowana jest wymiana ogrodzenia, określone zostały trzy wysokości liczone od poziomu podmurówki 180 cm dla ogrodzenia zewnętrznego, 150 cm dla ogrodzenia wewnętrznego oraz 100 cm dla ogrodzenia płyty boiska. Tymczasem załącznik graficzny rys. Z-1 określa jedną wysokość ogrodzenia 150 cm zarówno na odcinkach A1-A11 uwzględniających wymianę ogrodzenia oraz na odcinku B1-B8 gdzie jest mowa o nowo projektowanym ogrodzeniu. Prośba o ujednoczenie obu dokumentów oraz wskazanie na jakich odcinkach należy przyjąć jaką wysokość do wyceny?

**Wyjaśnienie:**

Ogrodzenie zewnętrzne o wysokości 180cm od podmurówki należy wykonać na odcinku A1-A5/B1-B2. Ogrodzenie wewnętrzne o wysokości 150cm od podmurówki należy wykonać na odcinku A5-A10 (w tym odcinek B4-B8 o nowym śladzie). Ogrodzenie o wysokości 100cm od podmurówki oddzielające trybuny od płyty boiska oznaczone jest na rysunku Z-1 błękitną linią z okrągłymi symbolami. Nie jest opisane w inny sposób. Po stronie zachodniej długość ogrodzenia wynosi 100m, a po stronie wschodniej długość wynosi 113m. Powyższe ogrodzenia wraz z podmurówkami wykonać jako nowe. Wysokość podmurówek około 20cm.



COS  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spale  
COS-OPO w Szczyrku  
COS-OPO w Wałczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

**Pytanie.6:** W PFU jest mowa o rzutni rozgrzewkowej do rzutu dyskiem i młotem wraz z klatką ochronną na załączniku graficznym brak wskazanej lokalizacji obiektu rozgrzewkowego. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia nowej klatki dla rzutni rozgrzewkowej czy istniejąca pozostaje do wykorzystania?

**Wyjaśnienie:**

Obiektami rozgrzewkowymi w Ośrodku są hala lekkoatletyczna i sektor do rzutów długich. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje innych obiektów rozgrzewkowych w okolicy płyty stadionu. Istniejącą klatkę należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

**Pytanie 7:** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wymianę następującego sprzętu lekkoatletycznego wym. w punkcie 3 PFU strona 4 tj.:

- 2 zeskoki do skoku o tyczce,
- 2 zeskoki do skoku wzwyż ze stelażem,
- 1 koło do rzutu dyskiem,
- wkład redukcyjny do koła do rzutu młotem,
- 2 koła do pchnięcia kulą,
- 1 kompletna klatka do rzutów długich.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza wymianę powyższego sprzętu lekkoatletycznego. Ponadto zeskoki do skoku wzwyż i skoku o tyczce należy doposażyć w pokrowce.

**Pytanie 9.** Czy przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę garaży najazdowych na zeskoki w ilości 4 sztuk?

**Wyjaśnienie:**

Garaże najazdowe nie są objęte przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 11:** Czy maszty flagowe przewidziane do rozbiórki ( PFU strona 6) należy ponownie zbudować na obiekcie czy przewidzieć zakup i montaż nowych lub czy Zamawiający rezygnuje z nich całkowicie? W przypadku konieczności zakupu nowych prosba o określenie ilości sztuk i wysokości masztów.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający przewiduje wymianę masztów na nowe w ilości jak obecnie. Nowe maszty powinny być kompletne (linki, korby, możliwość położenia masztu na zawiasie przy fundamencie).

**Pytanie 12:** Prosimy o potwierdzenie, że istniejące barieryk oddzielające strefę zawodników do strefy kibica należy zdemontować i przewidzieć wykonanie nowych.

**Wyjaśnienie:**

Przedmiotowe barieryk określone są jako ogrodzenie o wysokości 100cm od podmurówki w zapytaniu nr 5.

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie strefy wokół koła do pchnięcia kulą w strefie rozgrzewkowej z betonu a nie jak zakłada PFU z kostki betonowej?

**Wyjaśnienie:**

Strefę wokół koła do pchnięcia kulą należy wykonać z kostki betonowej.

**Pytanie 15:** W związku z wymaganiami w PFU wykonania obiektu jako kategorii III zgodnie z WA i PZLA, proszę o informację, czy należy wykonać czterotorową bieżnię rozgrzewkową dł. 100m. Taka bieżnia rozgrzewkowa jest wymagana przepisami PZLA. Proszę również o informację, czy PZLA przyzna Świadectwo PZLA dla obiektu z lokalizacją urządzeń jak w PFU w załączniku graficznym, tj. bez rozgrzewkowej czterotorowej bieżni oraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku wewnątrz bieżni oraz ze wskazaną na załączniku lokalizacją klatki do rzutów dyskiem i młotem.

Wyciąg z PFU: Wszystkie urządzenia lekkoatletyczne (bieżnie, rzutnie, skocznie, nawierzchnie) należy wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi WA i PZLA. **Przewiduje się dostosowanie istniejącej areny lekkoatletycznej do kategorii III zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Światową Lekkoatletykę (WA) oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA). Istniejąca arena lekkoatletyczna zostanie dostosowana do kategorii III zgodnie z wymaganiami stawianymi przez WA oraz PZLA.**

**Wyjaśnienie:**

Obiektami rozgrzewkowymi w Ośrodku są hala lekkoatletyczna i sektor do rzutów długich. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje innych obiektów rozgrzewkowych w okolicy płyty stadionu. PFU zostało uzgodnione z PZLA.

**Pytanie 16.** Proszę o informację, czy po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie projektu z PZLA oraz uzyskanie Świadectwa PZLA dla obiektu kat. III

**Wyjaśnienie:**

Uzgodnienie dokumentacji oraz uzyskanie świadectwa PZLA leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 18:** Proszę o potwierdzenie, że wiata/altanka może być wykonana w postaci stolika z parasolem. Wyciąg z PFU: Likwidacja tzw. „grzybka” i postawienie w tym miejscu nowej wiaty/altanki na 6-8miejsz wraz ze stolikiem.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania wiaty/altanki jako stolika z parasolem. Wiaty winny być wykonane w formie stałej, odpornej na warunki atmosferyczne jako obiekty małej architektury.

**Pytanie 22:** Proszę o potwierdzenie, że do wymiany jest jedynie okablowanie bez wymiany studni oraz głośników i innego sprzętu nagłaśniającego. Wyciąg z PFU: Wymiana instalacji niskoprądowej (pomiar czasu, nagłośnienie).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający przewiduje wymianę kompletnego nagłośnienia stadionu (okablowanie, studnie, głośniki, wzmacniacze, miksery). Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji oraz zwiększenie ilości głośników – na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego z Zamawiającym.

**Pytanie 27:** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie ogrodzenia systemowego panelowego na podmurówce?

**Wyjaśnienie:**

Ogrodzenie opisane w PFU na str. 17. Inne rodzaje ogrodzeń niedopuszczone.

Zamawiający z uwagi na mnogość pytań do SWZ, informuje, iż w dniu dzisiejszym zostaje przedstawiona część pytań i odpowiedzi, a na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.

W celu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści SWZ, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 14.01.2021 do godz. 11.30**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> Próbkę oferowanej nawierzchni złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Ośrodka pok. 20 do dnia **14.01.2022r. do godz. 11:30**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.01.2022r o godz. 12.00** za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> w siedzibie Zamawiającego, pok. 20 A.

Otwarcie ofert na miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert ściągniętych przez Zamawiającego z jego konta ePUAP.

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

Komisja Przetargowa:

D. Świderski	.....
P. Gładysz	.....
E. Wolan	.....
A. Galicki	.....
R. Kwiatkowski	.....

**DYREKTOR**  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
.....  
**Waldemar Wendrowski**