

SP.DPZ.271.3.2022.EW

Spała 12.01.2022r.

PWZ.....³⁹.....2022

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale” - 2 postępowanie

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale” - 2 postępowanie**, ZP 17/2021 zostały zadane pytania do treści swz. Zgodnie z art. 135 ust 6 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia w zakresie trybun obejmuje wyłącznie wykonanie utwardzenia pod trybunami na pow. 608 m² i wymianę 1360 siedzisk?

Wyjaśnienie:

W przedmiocie zamówienia należy wymienić wszystkie siedziska w ilości 1360 sztuk oraz należy utwardzić powierzchnie pod wszystkimi trybunami w ilości 650m².

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rowu z wodą firmy Hauraton jako rozwiązania równoważnego dla rowu z wodą o konstrukcji z polimerobetonu. Systemy sportowe firmy Hauraton są powszechnie stosowane na obiektach lekkoatletycznych certyfikowanych przez PZLA. Sugerujemy zamontowanie rowu z wodą w zestawie z pokrywą aluminiową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rowu z wodą firmy Hauraton oraz dostawę pokrywy aluminiowej.

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pawilonu sędziowskiego oraz stanowiska dla spikera jako obiektu kontenerowego zgodnie z zapisem zawartym na stronie 17. Ponadto w przedmiotowym opisie brak informacji w jakie instalacje należy wyposażyć przedmiotowy obiekt.

Wyjaśnienie:

Obiekt w lekkiej konstrukcji aluminiowej lub stalowej z przeszkleniami z trzech stron oraz pełnym dachem z okapami zaciężającymi okna. Kubatura i wymiary zbliżone do istniejącej konstrukcji (wymiarów około 2,5m x 4,0m i wysokość do 5,0m, podłoga minimum na wysokości 2,5m od poziomu gruntu). Wyposażenie w instalację klimatyzacji, elektryczną, LAN oraz nagłośnieniową (konsola sterująca). W obecnej wieży sędziowskiej w dolnej części znajduje się główna rozdzielnia elektryczna stadionu. Należy przenieść rozdzielnię pod nową wieżę lub w inną lokalizację (np. przy ogrodzeniu).

Pytanie 17: Proszę o potwierdzenie, że powierzchnia 10 172,00m² podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną bieżni będzie stała i wymagana dla całego obiektu (zadania) bez względu na wyniki uzgodnień z PZLA

Wyjaśnienie:

Nową podbudowę należy wykonać pod całą projektowaną nawierzchnią poliuretanową



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Pytanie 19: Proszę o potwierdzenie, że w zakres wchodzi jedynie przegląd studni. Wyciąg z PFU: Przegląd studni stadionu i ewentualna modernizacja (lub tylko dogłębne wyczyszczenie i uszczelnienie)

Wyjaśnienie:

Wszystkie studnie zbierające wodę deszczową należy wyczyścić i uszczelnić od środka. W zakres robót wejdzie odkrycie murawy do wjazdu studni, oczyszczenie studni wewnątrz, naprawy i uzupełnienie spoin oraz wykonanie hydroizolacji. Rysunek instalacji stadionowych będzie załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 20: Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi wymiana zraszaczy i obudów oraz wymiana sterownika. Wyciąg z PFU: Przegląd instalacji automatycznego zraszania nawierzchni trawiastej i ewentualna wymiana zraszaczy i obudów. **Można rozważyć** wymianę sterownika na nowszy model jeśli będzie możliwość sterowania nim przez aplikację w telefonie komórkowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wymiany wszystkich zraszaczy oraz sterownika. Zamawiający wymaga systemu profesjonalnego wysokiej klasy (np. Perrot). Rysunek instalacji stadionowych będzie załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie 23: Proszę o potwierdzenie, że dla całego obszaru bieżni wraz z zakolami i rozbiegami skoczni do skoku w dal i trójskoku wymagana jest nawierzchnia sportowa i podbudowa jak w PFU. Proszę również o podanie jaką podbudowę należy zastosować, gdyż PFU posiada dwa warianty.

Opis z PFU strona 12:

Konstrukcja systemu nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. min 14 mm
- beton 15 cm
- warstwa wyrównawcza kamienna 0 - 31 mm gr. około 10 cm
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 31-64 mm gr. 15 cm
- piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$ gr. 10 cm
- grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Opis z PFU strona 16:

Konstrukcja systemu nawierzchni (warstwy podane od wierzchu): -nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. min 14/20 mm -beton wodoszczelny B25 W8 o gr. 14-20 cm, napowietrzony ze spadkiem 0,8%, zbrojony siatką (oczko 10 x 10 cm), dylatacje 5 x 5 m (dylatacje głębokości ok. 5 cm wypełnione masą dylatacyjną), -folia polietylenowa budowlana, gr. 0,3 mm łączona na zakład min. 20 cm, -chudy beton B10 (C8/10), gr. 12 cm -warstwa wyrównawcza kamienna 0 - 31 mm gr. około 10 cm -kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 31-64 mm gr. 15 cm -piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$ gr. 10 cm -grunt rodzimy -(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).

Wyjaśnienie:

Podbudowę należy zaprojektować na etapie projektu budowlanego opracowanego przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Opis podbudowy w PFU jest wytyczną do projektowania przebudowy stadionu. Grubości nawierzchni syntetycznej winny być ustalone z PZLA.

Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić kolorystkę obiektu zgodnie z załącznikiem graficznym tj. dwa odcienie niebieskiego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza inną kolorystkę nawierzchni.

Pytanie 25: Czy w ramach ograniczenia kosztów inwestycji Zamawiający dopuszcza możliwość wykonanie stadionu o nawierzchni w kolorze ceglastym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w kolorze ceglany.

Pytanie 26: Prosimy o podanie zestawienia wyposażenia zgodnego z wymaganiami PZLA, które wykonawca ma dostarczyć na obiekt zgodnie z PFU punkt 7.

Wyjaśnienie:

Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu nr 7. Dodatkowo Zamawiający wymaga wymiany kompletnego zestawu przeszkód do biegu z przeszkodami.

Pytanie 28: Prosimy o podanie ilości mb ogrodzenia do wymiany lub udostępnienie załącznika graficznego w wersji dwg.

Wyjaśnienie:

Ogrodzenie o wysokości 100cm ma łączną długość około 213mb, ogrodzenie o wysokości około 150cm ma długość około 550mb. Ogrodzenie zewnętrzne o wysokości 180cm ma długość około 125mb.

Pytania odnośnie : Basen do schładzania

1. Z uwagi na rozbieżność między opisem PFU a PZT prosimy o jednoznaczne określenie ilości basenów do schładzania jakie mają zostać wykonane w ramach inwestycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wykonania jednego basenu do schładzania w południowo-zachodniej części stadionu. Zamawiający zamieszcza właściwy PZT dla przebudowy.

2. Prosimy o podanie źródła oraz wskazanie źródła poboru wody dla basenu do schładzania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonymi instalacjami stadionu oraz miejscami włączenia projektowanych obiektów.

3. Proszę o określenie maksymalnej długości sieci jaką Generalny Wykonawca ma przewidzieć na włączenie do istniejącego wodociągu dla basenu do schładzania oraz do istniejącej kanalizacji sanitarnej na odprowadzenie ścieków sanitarnych.

Wyjaśnienie:

Długości instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej będą wynikały z projektu budowlanego opracowanego przez uprawnioną osobę.

4. Proszę o określenie miejsca włączenia do zasilania ewentualnie określenia maksymalnej długości kabla jaką Generalny Wykonawca ma przewidzieć na włączenie do istniejącego źródła zasilania w energię elektryczną.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonymi instalacjami stadionu oraz miejscami włączenia projektowanych obiektów.

5. Czy Zamawiający dysponuje schematem basenu do schładzania wraz z komorą techniczną i może go udostępnić ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje żadnym schematem takiego basenu. Dotychczas Zamawiający korzystał z przenośnych basenów do schładzania firmy iCoolSport.pl.

Pytania odnośnie : Odwodnienie liniowe bieżni, drenaż boiska.

6. Prosimy o potwierdzenie że w ramach zadania należy wykonać odwodnienie liniowe wokół bieżni okólnej od strony wewnętrznej na całej długości 400mb.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe zapisy.

7. Gdzie mają być odprowadzane wody opadowe z odwodnienia liniowego bieżni ? Prosimy o jednoznaczne określenie miejsca wpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wyjaśnienie:

Na stadionie znajdują się studnie chłonne do których należy odprowadzać wodę. Zamawiający udostępnia mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonymi instalacjami stadionu. Pytanie zbieżne z pytaniem nr 19 z dnia 28.12.2021.

8. Proszę o określenie maksymalnej długości sieci jaką Generalny Wykonawca ma przewidzieć na włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wód deszczowych z bieżni (odwodnienie liniowe).

Wyjaśnienie:

Na terenie stadionu brak sieci kanalizacji deszczowej.

Pytania odnośnie: Instalacja nawadniania

9. W opisie PFU jest zapis że w zakres inwestycji wchodzi „Przegląd instalacji automatycznego zraszania nawierzchni trawiastej i ewentualna wymiana zraszaczy i obudów. Można rozważyć wymianę sterownika na nowszy model jeśli będzie możliwość sterowania nim przez aplikację w telefonie komórkowym”. Z uwagi na powyższe:

- a) Prosimy o informację na czym ma polegać przegląd instalacji automatycznego zraszania ?
- b) Prosimy o potwierdzenie że wymiana zraszaczy i obudów nie jest obowiązkowa, a w przypadku jeśli będzie konieczność wymiany zraszaczy i obudów, zakres ten będzie rozliczany jako robota dodatkowa.
- c) Prosimy o potwierdzenie że wymiana sterownika na nowszy model nie jest obowiązkowa. Ewentualna wymiana sterownika będzie rozliczana jako robota dodatkowa.

Wyjaśnienie:

Pytanie zbieżne z pytaniem nr 20 z dnia 28.12.2021. Zamawiający udostępnia mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonymi instalacjami stadionu.

Przyłącza i modernizacje:

10. W opisie PFU jest zapis „Przegląd studni stadionu i ewentualna modernizacja (lub tylko dogłębne wyczyszczenie)”. Z uwagi na powyższe:

- a) Prosimy o określenie jakie studnie podlegają modernizacji ?
- b) Ile studni podlega modernizacji ?
- c) Na czym ma polegać ewentualna modernizacja studni ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonymi instalacjami stadionu. Pytanie zbieżne z pytaniem nr 19 z dnia 28.12.2021.

11. Z uwagi na to że istniejąca instalacja wodociągowa znajduje się poza zakresem opracowania a na załączonym przez Zamawiającego PZT nie ma innego źródła wody prosimy o informację z jakiego źródła wody będzie zasilany budynek magazynowy ? Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie określić miejsca proszę o określenie maksymalnej długości sieci jaką Generalny Wykonawca ma przewidzieć na włączenie do istniejącego wodociągu dla budynku magazynowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonymi instalacjami stadionu oraz miejscami włączenia projektowanych obiektów.

12. Proszę o określenie maksymalnej długości sieci jaką Generalny Wykonawca ma przewidzieć na włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej na odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku magazynowego lub wskazanie miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji.

Wyjaśnienie:

Długości instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej będą wynikały z projektu budowlanego opracowanego przez uprawnioną osobę.

Pytania odnośnie : Pomiar czasu, nagłośnienie

14. W opisie PFU jest zapis „Wymiana instalacji niskoprądowej (pomiar czasu, nagłośnienia). Prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać tylko wymiany studzienek teletechnicznych (6 szt) natomiast kable i przewody zostają bez mian. Jeżeli nie prosimy o szczegółowe wytyczne dotyczące tych prac.

Wyjaśnienie:

Pytanie zbieżne z pytaniem nr 14 i 22 z dnia 28.12.2021

15. Prosimy o wskazanie źródła zasilania instalacji pomiaru czasu i instalacji nagłośnienia.

Wyjaśnienie:

Instalacje mają być doprowadzone do nowej lokalizacji wieży sędziowskiej. Zasilanie z rozdzielni elektrycznej w nowej lokalizacji.

16. Proszę o określenie maksymalnej długości kabla jaką Generalny Wykonawca ma przewidzieć na włączenie do istniejącego źródła zasilania sieci elektrycznej w/w instalacji.

Wyjaśnienie:

Długości przyłączy określone na podstawie projektu budowlanego.

Pytania odnośnie: Słupy elektryczne

17. W opisie PFU jest zapis że w zakresie inwestycji wchodzi „Przesunięcie słupów oświetleniowych poza strefę bezpieczeństwa wokół biegni. Z uwagi na powyższe:

- a) Prosimy o informację ile słupów oświetleniowych należy przenieść poza strefę bezpieczeństwa ?
- b) Jaką wysokość mają istniejące słupy przeznaczone do przeniesienia oraz proszę o podanie ich parametrów technicznych / producenta?
- c) Czy istniejące słupy posiadają system wejść ?
- d) Prosimy o podanie przybliżonej odległości o jaką mają zostać przesunięte słupy.
- e) Prosimy o potwierdzenie, że stan techniczny istniejących słupów pozwala na bezpieczne przeniesienie ich poza strefę bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonymi instalacjami stadionu. Słupy mają wysokość 14mb, producent Elektromontaż Rzeszów S.A. maszt oświetleniowy M-140. Istniejące słupy nie posiadają systemu wejścia. Słupy należy przesunąć poza strefę bezpieczeństwa wynikającą z przepisów PZLA. Stan techniczny słupów jest dobry.

Pytania odnośnie: Monitoring wizyjny

- 18. Prosimy o wskazanie źródła zasilania instalacji monitoringu wizyjnego.

Wyjaśnienie:

Rozdzielnia w okolicy wieży sędziów.

- 19. Gdzie mają zostać zamontowane kamery monitoringu wizyjnego?

Wyjaśnienie:

Lokalizacja kamer powinna być określona w projekcie budowlanym. Obszarem monitoringu powinna być objęta cała płyta stadionu, wejścia na stadion oraz trybuny.

- 20. Proszę o określenie maksymalnej długości kabla jaką Generalny Wykonawca ma przewidzieć na włączenie do istniejącego źródła zasilania w energię elektryczną lub prosimy o wskazanie miejsca wpięcia do istniejącej sieci elektrycznej.

Wyjaśnienie:

Długości przyłączy określi projekt budowlany.

- 21. Prosimy o określenie minimalnych parametrów, jakie mają spełniać kamery i cały system wizyjny.

Wyjaśnienie:

System powinien być zintegrowany z systemem monitoringu Ośrodka (system BCS). Kamery IP, standard obrazu full HD, matryca 4Mpix, rejestrator obsługujący projektowaną liczbę kamer.

Pytania odnośnie: Sprzęt informacyjny

- 22. W opisie PFU jest informacja że stadion lekkoatletyczny ma zostać wyposażony w sprzęt informacyjny dla widzów. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie o jaki sprzęt informacyjny chodzi oraz o podanie minimalnych parametrów technicznych jakie ma spełniać.

Wyjaśnienie:

Zamawiający rezygnuje z tego zakresu.

Pytanie odnośnie: Ogrodzenie

- 23. W opisie PFU

Wyjaśnienie:

Odpowiedź pod pytaniem nr 52 i 53 poniżej.

Pytanie odnośnie: Podbudowa pod nawierzchnią sportową

- 24. W opisie PFU istnieją 2 opisy przekroju przez podbudowę bieżni – na stronie 12 i na str 16. Oba opisy są różne. Proszę o sprecyzowanie który opis przekroju jest prawidłowy.

Wyjaśnienie:

Odpowiedź na pytanie udzielona w pytaniu nr 23 z dnia 28.12.2021.

- 25. W załączonym PFU jest opis na str 14 dotyczący pielęgnacji nawierzchni sportowej syntetycznej. Prosimy o potwierdzenie, że zabiegi pielęgnacyjne a raczej oczyszczające są po stronie Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

W trakcie budowy za stan nawierzchni odpowiada Wykonawca. Po przekazaniu do odbioru zadania za stan nawierzchni odpowiada Zamawiający.

- 26. Prosimy o potwierdzenie, że zewnętrzna strefa bezpieczeństwa przy bieżni można wykonać np. z nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe zapisy.

Pytania odnośnie: Trybuny

27. Zgodnie z opisem w PFU w zakres prac wchodzi wykonanie wymiany krzesełek na trybunach. Proszę o informację:

- a) Czy należy wykonać wymiany wszystkich krzesełek (1360szt), ewentualnie ile krzesełek jest do wymiany (proszę podać ilość sztuk).
- b) Proszę o podanie minimalnych wymagań technicznych jakie mają spełniać w/w siedziska (z oparciem czy bez, wymiary, kolor, system mocowania)
- c) Proszę o potwierdzenie, że istniejąca konstrukcja trybun nadaje się do demontażu i ponownego montażu i nie jest objęta gwarancją przez innego wykonawcę.

Wyjaśnienie:

W zakresie wymiany są wszystkie siedziska trybun stadionu. Standard nowych siedzisk analogiczny jak obecne (z tworzywa sztucznego, bez oparcia). Trybuny nadają się do demontażu i ponownego montażu oraz nie są objęte żadną gwarancją.

Pytania odnośnie: Sektor rzutów (teren wewnątrz bieżni)

29. Z uwagi na brak informacji dotyczącej drenażu pod terenem wewnątrz bieżni, proszę o potwierdzenie, iż drenaż jest sprawny i nie należy dokonywać żadnych prac z nim związanych.

Wyjaśnienie:

Nie są przewidziane żadne prace związane z drenażem murawy. W zakresie zadania znajdują się studnie chłonne.

30. Z uwagi na fakt, iż nie ma żadnej informacji dotyczące terenu wewnątrz bieżni (strefa rzutów) prosimy o potwierdzenie, iż na tym terenie nie należy wykonywać żadnych prac.

Wyjaśnienie:

Na terenie wewnątrz bieżni należy do minimum ograniczyć roboty budowlane objęte zakresem inwestycji (studnie chłonne, zraszacze, niezbędne wejścia w ten obszar do wykonania zadania).

Pytania odnośnie: Budynek sędziowski

31. Prosimy o doprecyzowanie w jakie instalacje elektryczne i osprzęt ma zostać wyposażony budynek sędziowski.

Wyjaśnienie:

Odpowiedź w pytaniu nr 14 z dnia 28.12.2021.

32. Czy budynek sędziowski ma zostać wyposażony w system sygnalizacji antywłamaniowej?

Wyjaśnienie:

Budynek wieży sędziów nie wymaga systemu antywłamaniowego.

33. Prosimy o wskazanie źródła zasilania budynku sędziowskiego w energię elektryczną.

Wyjaśnienie:

Istniejąca rozdzielnia elektryczna w miejscu obecnej wieży.

Pytania odnośnie: Odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych z obiektów kubaturowych

34. Czy wykonawcy mają przewidzieć odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych na dach obiektu nr 16 – Budynek magazynowy wraz z toaletami obiektów kubaturowych (duża powierzchnia dachu) na powierzchnię przyległego terenu czy należy przewidzieć podłączenie do kanalizacji sanitarnej lub istniejącego drenażu?

Wyjaśnienie:

Wszystkie odprowadzenia wody opadowej z dachów powierzchniowo na nieutwardzone tereny obiektu.

35. Czy dla pozostałych obiektów kubaturowych nr 10, 11 i 15 (małe powierzchnie dachu) odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych na dachy można zrealizować poprzez odprowadzenie ich na powierzchnię przyległego terenu?

Wyjaśnienie:

Wszystkie odprowadzenia wody opadowej z dachów powierzchniowo na nieutwardzone tereny obiektu.

Pytania odnośnie: Wyposażenie

36. Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres niniejszego postępowania wchodzi dostawa i montaż tj. wyposażenia stałego czyli:
- Belki do skoku w dal i trójskoju z pokrywami – szt 12
 - Skrzynki do skoku o tyczce z wkładem wypełniającym – szt 4
 - Rów z wodą wraz z przeszkodą z belka drewnianą – szt 1
 - Koło do pchnięcia kulą z progiem – szt 4
 - Koło do rzutu dyskiem/młotem wraz z wkładem redukcyjnym dysk-młot – szt 1
 - Klatka do rzuty młotem / dyskiem – szt 1

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe zapisy i ilości.

37. Zgodnie pkt. Nr 7 PFU (strona 16) wykonawca ma dostarczyć wyposażenie sportowe zalecane przez PZLA dla kategorii III stadionu. W zakres pełnego wyposażenia wchodzi min: fotokomórka sportowa, bloki startowe, chorągiewki, znaczniki, taśmy, stojaki, materace, pokrowce (...). Czy Zamawiający wymaga dostarczenia tego typu wyposażenia? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie PEŁNEJ LISTY ELEMENTÓW jakie mają wycenić wykonawcy tj łącznie pełnego zakresu rzeczowego i ilościowego wraz z jednoznaczną specyfikacją techniczną, tak by wszyscy oferenci wycenili to samo.

Wyjaśnienie:

Odpowiedź w pytaniu powyższym oraz w pytaniach nr 7 i 26 z dnia 28.12.2021

38. Czy wykonawcy mają w ofercie uwzględnić koszt maszyny do czyszczenia i konserwacji nawierzchni oraz koszt myjki ciśnieniowej – opis z PFU str. 15? Jeśli tak, to prosimy o specyfikację urządzenia?

Wyjaśnienie:

Zakres zadania nie obejmuje maszyny do czyszczenia oraz myjki.

Pytania odnośnie: Pozostałe

51. Proszę o informację, czy Zamawiający posiada decyzję lokalizacyjną. Jeśli tak proszę o załączenie jej do dokumentacji przetargowej i SWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedmiotowego magazynu. Decyzja w osobnym załączniku.

Pytania odnośnie: Ogrodzenie

52. W opisie PFU należy wykonać demontaż całego ogrodzenia i wykonanie nowego w tym samym miejscu. Prosimy o informację dotyczącą istniejącego ogrodzenia – jakie to jest ogrodzenie, jaka jest podmurówka w tym na jaką głębokość została wykonana ta podmurówka. Powyższe informacje są bardzo ważne przy prawidłowym oszacowaniu kosztów rozbiórki.

Wyjaśnienie:

Istniejące ogrodzenia 150cm i 180cm wykonane na podmurówce o średniej wysokości około 100cm (30cm nad terenem, 70cm zagłębione) i szerokości około 30cm. Słupki z kształtowników stalowych, wypełnienie panelami gdzie ramkę stanowią płaskowniki z pionowymi prętami okrągłymi. Ogrodzenie między płytą stadionu a trybunami analogiczne jak wymagane w PFU.

53. W PFU istnieje zapis: „Istniejące barierki oddzielające strefę zawodników od strefy widzów zostaną wykonane jako nowe” Proszę o określenie minimalnych parametrów technicznych wykonania tych barier (wysokość, sposób montażu do podłoża, rodzaj, wzór)

Wyjaśnienie:

Ogrodzenie opisane w PFU oraz odpowiedź udzielona w pytaniu nr 5, 27 i 28 z dnia 28.12.2021 oraz grupie pytań z dnia 10.01.2022.

Pytania odnośnie: Obiekty kubaturowe:

54. Czy Obiekt nr 16 – budynek magazynowy wraz z toaletami, wykonawcy mogą wykonać z typowych kontenerów, zachowując zbliżone wymiary? Ze względu na krótki okres realizacji, zamiana taka umożliwi optymalizację okresu wykonania tego zakresu realizacyjnego

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza kontenerowych rozwiązań w zadaniu inwestycyjnym.

Zamawiający z uwagi na mnogość pytań do SWZ, informuje, iż w dniu dzisiejszym zostaje przedstawiona część pytań i odpowiedzi, a na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu jutrzejszym.

W celu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści SWZ, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 20.01.2022r. do godz. 09.00.** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> Próbkę oferowanej nawierzchni złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Ośrodka pok. 20 do dnia **20.01.2022r. do godz. 09.00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.01.2022r o godz. 09.30** za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> w siedzibie Zamawiającego, pok. 20 A.

Otwarcie ofert na miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert ściągniętych przez Zamawiającego z jego konta ePUAP.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Komisja Przetargowa:

D. Świderski
P. Gładysz
E. Wolan
A. Galicki
R. Kwiatkowski
J. Mijas

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Waldemar Wendrowski