

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont elewacji budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne		
1	Element	Roboty przygotowawcze.		
1.1	KNR 404/506/1	Rozebranie okładzin z sidingu i desek drewnianych -analogia		
1.2	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	m2	86,598
1.3	KNR 404/506/5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny	szt	12,000
1.4	KNR 404/506/6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury	m	90,990
1.5	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie	m	11,800
1.6	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste wraz z izolacją termiczną i okładziną sufitową-analogia	m2	16,313
1.7	KNR 404/104/1	Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej-analogia	m2	16,313
1.8	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m3	35,646
1.9	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm	m2	11,500
1.10	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3	4,936
2	Element	Elewacje.	m3	47,295
2.1	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły		
2.2	KNRW 202/2101/1 (1)	Cokoły, podstawa, przekrój do 0,01·m2, (piaskowiec, wapień miękki)	m2	1,539
2.3	KNR 25/403/5	Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe-czyszczenie elewacji kamiennej	m2	16,020
2.4	KNR BC 3/712/1	Impregnacja siloksanowa mineralnych materiałów budowlanych FUNCOSIL SNL, okładziny kamienne, malowanie ręczne-analogia	m2	152,651
2.5	KNR 401/722/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	168,671
2.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt R = 2,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	158,237
2.7	KNR 202/902/5	Tynki zwykłe kategorii-III, oddzielne belki, słupy prostokątne i ściany cylindryczne, ręcznie	m2	32,338
2.8	KNRW 202/1519/2 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową Isposan, Isposil	m2	32,338
2.9	KNR 19/928/12 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi z AL, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach wraz z przeróbkami-analogia	m2	32,338
2.10	KNR 19/928/12 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z AL, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach wraz z przeróbkami-analogia	m2	9,500
2.11	KNR 202/2103/6 (1)	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy, 100-150x4·cm, (piaskowiec, wapień miękki)	m2	3,960
2.12	KNR 202/9910/2	(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80·mm-okładzina drewniana elewacji wraz z konstr.drewn. i elementami wykończeniowymi R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m	4,500
2.13	KNR 202/9910/3	(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii-impregnacja okładziny drewnianej	m2	212,497
2.14	KNR 508/507/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa zewnętrzna LED wraz z dostosowaniem instalacji-analogia BERYL LED	m2	212,497
3	Element	Dach.	szt	7,000
3.1	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(28,96*9,5*2+5*2*5+4*5+13,40*6,95*2*0,5)*1,02		727,637400
		RAZEM:	727,637400	
3.2	KNR 401/430/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołaczenie dachu, odstęp łat ponad 24·cm	m2	727,637
3.3	KNR 15/517/1	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	727,637
3.4	KNR 15/517/2	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	727,637
3.5	KNR 15/519/7 (1)	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, blacha pokryta poliestrem- np. typ KING RAL 3009 MAT	m2	727,637
3.6	NNRNKB 202/539/1	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów	m2	727,637
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,96+7*2		42,960000
		RAZEM:	42,960000	
3.7	KNR 202/9910/3	(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii	m	42,960
			m2	15,143

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.8	KNR 401/414/11	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deski czołowe		
3.9	KNR 401/533/2	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, parapetów okien-analogia blacha ocynkowana powlekana	m	87,240
3.10	NNRNKB 202/539/4	Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż barier śniegowych	m2	30,534
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*8		
			24,000000	
		RAZEM:	24,000000	
3.11	NNRNKB 202/546/1	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115 mm łączone na klej, montaż rynien	m	24,000
3.12	NNRNKB 202/546/2	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115 mm łączone na klej, montaż lejów spustowych	m	87,240
3.13	NNRNKB 202/550/3	Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 100 mm	szt	4,000
4	Element	Zagospodarowanie.	m	12,000
4.1	KNKRB 6/803/8	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie		
4.2	KNR 404/202/6	Rozebranie wolnostojących słupów (filarów) z kamienia powyżej terenu, przekrój ponad 1600 cm2, na zaprawie cementowej	m2	78,050
4.3	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	m3	1,482
4.4	KNR 202/201/1 (2)	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą	m3	2,112
4.5	KNR 202/206/1 (2)	Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wysokość do 3 m, beton podawany pompą	m3	1,584
4.6	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m2	3,480
4.7	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	41,040
4.8	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	75,173
4.9	KNNRS 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara -w tym schody zewnętrzne	m2	28,558
4.10	KNKRB 6/401/4 (2)	Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej z oporem	m2	41,040
4.11	KNKRB 6/404/5	Obrzeża betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypełnienie spoin zaprawa cementowa	m3	2,548
4.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej	m	41,490
4.13	Kalkulacja indywidualna	Wycieraczki zewnętrzne stalowe	mb	33,000
			szt	2,000