

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana stolarki okienneo-drzwiowej w internacie Harnaś		
1	Element	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
1.1	KSNR 3/701/4	Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych-okna PVC -U=0,9 W/m2 K-analogia-zestaw okienno-drzwiowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	zestaw okienno-drzwiowy	10*(0,88*1,4*2+0,87*2,18)	43,606000	
		RAZEM:	43,606000	m2
1.2	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych-analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,88*2*10	17,600000	
		RAZEM:	17,600000	m
1.3	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych-analogia		
				m
1.4	KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m-analogia-parapety wewnętrzne z płyty MDF		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	szt
1.5	KNR 401/533/2	Wymiana parapetów zewnętrznych -analogia-M Inwestora		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,88*10*2*0,25	4,400000	
		RAZEM:	4,400000	m2
1.6		Dostawa drzwi wewnętrznych (w tym drzwi wejściowe 4 szt,łazienkowe-9 szt) z wyłączeniem ościeżnic drzwiowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*0,8*2,1+9*0,8*2,1	21,840000	
		RAZEM:	21,840000	m2
1.7	KSNR 3/702/6	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych(3 szt)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,9*2,1+1*0,8*2,1	5,460000	
		RAZEM:	5,460000	m2
1.8	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10*(0,88+1,4*2+0,87)	45,500000	
		RAZEM:	45,500000	m
1.9	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10*(0,88+1,4*2+0,87)*0,25	11,375000	
		RAZEM:	11,375000	m2
1.10	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
				m2
1.11		Utylizacja		
				kpl
1.12		Roboty porządkowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	r-g