

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wymiana stolarki okienneo-drzwiowej w pokojach -6 kpl</b>		
1	Element	<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ</b>		
1.1	KSNR 3/701/4	Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych-okna PVC -U=0,9 W/m2 K-analogia-zestaw okienneo-drzwiowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	zestaw okienneo-drzwiowy	6*(0,88*1,4*2+0,87*2,18)	26,163600	
		RAZEM:	26,163600	m2
1.2	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych-analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,88*2*6	10,560000	
		RAZEM:	10,560000	m
1.3	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych-analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,56	10,560000	
		RAZEM:	10,560000	m
1.4	KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1`m-analogia-parapety wewnętrzne z płyty MDF		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt
1.5	KNR 401/533/2	Wymiana parapetów zewnętrznych -analogia-M Inwestora		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,88*6*2*0,25	2,640000	
		RAZEM:	2,640000	m2
1.6	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6*(0,88+1,4*2+0,87)	27,300000	
		RAZEM:	27,300000	m
1.7	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6*(0,88+1,4*2+0,87)*0,25	6,825000	
		RAZEM:	6,825000	m2
1.8	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,825	6,825000	
		RAZEM:	6,825000	m2
1.9		Utylizacja		kpl
1.10		Roboty porządkowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	r-g