

OPIS TECHNICZNY

NAPRAWY KONSTRUKCJI RZUTNI DO RZUTÓW DŁUGICH

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy dwóch żelbetowych rzutni do rzutów długich zlokalizowanych na sektorze rzutów w północnej części Ośrodka w Spale.

2. Opis stanu istniejącego

Konstrukcję stanowi płyta żelbetowa gr. 12cm o wymiarach 3m x 6m. Płyta posadowiona na warstwie tłucznia. Na tłuczniu znajduje się kabel grzejny. Całość ogrodzona obrzeżem chodnikowym. Na wierzchu płyty i obrzeży wylana jest 2 cm grubości wylewka. Wierzchnia warstwa wylewki jest mocno popękana i zdegradowana.

3. Opis stanu docelowego

Zadanie obejmuje usunięcie wierzchniej wylewki o grubości 2cm oraz sferozowanie betonu między obrzeżami na grubość 4cm na całej powierzchni rzutni. Następnie przygotowaną rzutnię należy wypełnić betonem drobnoziarnistym mrozo i wodoodpornym ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym. Sposób zatarcia i wygładzenia nawierzchni betonu należy uzgodnić w trybie roboczym z Zamawiającym w celu uzyskania pożądanej przez zawodników szorstkości i przyczepności do obuwia nawierzchni.

Dodatkowo przy kole południowym należy poszerzyć o 25cm dwa betonowe tory jezdne dla wózków wrotni rzutni. Szerokość poszerzenia 25cm na długości 3,00mb dla jednej strony toru. Głębokość betonu poszerzenia analogiczna jak część istniejąca toru.

4. Dokumentacja fotograficzna





Uwaga:

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren Ośrodka.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.

Opracowanie:
Robert Kwiatkowski