

OPIS TECHNICZNY

NAPRAWY KONSTRUKCJI RZUTNI DO RZUTÓW DŁUGICH

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy jednej żelbetowej rzutni do rzutów długich zlokalizowanej na sektorze rzutów w północnej części Ośrodka w Spale.

2. Opis stanu istniejącego

Konstrukcję stanowi płyta żelbetowa gr. 12cm o wymiarach 3m x 6m. Płyta posadowiona na warstwie tłucznia. Na tłuczniu znajduje się kabel grzejny. Całość ogrodzona obrzeżem chodnikowym. Na wierzchu płyty i obrzeży wylana jest 2 cm grubości wylewka. Wierzchnia warstwa wylewki jest mocno popękana i zdegradowana. Wokół płyty znajduje się trawnik naturalny.

3. Opis stanu docelowego

Zadanie obejmuje usunięcie wierzchniej wylewki o grubości 2cm oraz sferozowanie betonu między obrzeżami na grubość 4cm na całej powierzchni rzutni. Następnie przygotowaną rzutnię należy wypełnić betonem drobnoziarnistym mrozo i wodoodpornym ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym. Sposób zatarcia i wygładzenia nawierzchni betonu należy uzgodnić w trybie roboczym z Zamawiającym w celu uzyskania pożądanej przez zawodników szorstkości i przyczepności do obuwia nawierzchni.

Dodatkowo przy rzutni należy poszerzyć o 25cm dwa betonowe tory jezdne dla wózków wrotni rzutni. Szerokość poszerzenia 25cm na długości 3,00mb dla jednej strony toru. Głębokość betonu poszerzenia analogiczna jak część istniejąca toru.

Wokół płyty i klatki należy wykonać nawierzchnię ze sztucznej trawy zakończonej obrzeżem chodnikowym. Nawierzchnię trawiastą ułożyć na zagęszczonym podłożu piaskowo-cementowym o grubości 15cm. Szkic obszaru nowej nawierzchni w części graficznej. Powierzchnia około 120m². Długość obrzeża chodnikowego 20mb.

4. Dokumentacja fotograficzna



Uwaga:

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren Ośrodka.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.

Opracowanie:
Robert Kwiatkowski