

OPIS TECHNICZNY

NAPRAWY KONSTRUKCJI NOŚNIEJ NIECKI BASENU

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w postaci opisu technologii naprawy słupów żelbetowych wspierających nieckę basenu w COS-OPO w Spale oraz wykonanie naprawy w/w słupów zgodnie z opracowaną technologią.

2. Opis stanu istniejącego

Konstrukcję niecki basenu stanowi żelbetowy zbiornik wsparty na żelbetowych filarach. Przekroje filarów mają wymiary 30 x 30 cm oraz wysokość od poziomu posadzki 100 cm. W części głębszej basenu na 10 słupach widoczne są zarysowania i odspojenia otuliny betonu oraz widoczne są ślady korozji prętów zbrojeniowych. Na tą okoliczność sporządzono Ekspertyzę stanu technicznego z dnia 15.01.2021r. w której zaleceniem jest wykonanie projektu i naprawa uszkodzonych słupów przed dalszą degradacją konstrukcji.

3. Opis stanu docelowego

Zadanie obejmuje naprawę 10 słupów o przekroju 30x30cm na wysokości 50cm od poziomu posadzki. Wykonawca winien opracować dokumentację projektową zawierającą opis technologii i sposobu naprawy słupów. Dokumentacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Następnie w oparciu o sporządzoną i uzgodnioną dokumentację należy wykonać naprawy przedmiotowych słupów.

4. Załączniki

1. Ekspertyza budowlana
2. Fotokopie archiwalnej dokumentacji konstrukcji basenu

Uwaga:

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren

Ośrodka.

- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.
- Na czas wykonywania prac budowlanych basen będzie do połowy opróżniony.

Opracowanie:
Robert Kwiatkowski