6a

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
CZĘŚCI OBJĘTEJ PRZEBUDOWĄ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
	POSADZKA	
2	SZATNIA	48,49 m²
3	SANITARIAT HEŁKI	13,63 m²
4	SANITARIAT DAMSKI	11,80 m²
5	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,70 m²
9	SZATNIA	61,35 m²
9	WYPOŻYCZALNIA	15,68 m²
9	SZATNIA	16,47 m²
10	SZATNIA	60,00 m²
11	SZATNIA	48,23 m²
12	SZATNIA	49,14 m²
13	POM. OCHRONY	15,15 m²
14	SZATNIA	24,59 m²
15	SZATNIA	24,95 m²
16	POMIESZCZENIE BIUROWE	41,25 m²
17	BUFET	16,12 m²
17a	POKÓJ SOCJALNY	15,79 m²
18	POM. TECHNICZNE	22,59 m²
90	POMIESZCZENIE	29,92 m²
91	POMIESZCZENIE	29,94 m²
9.0	KOMUNIKACJA OGÓLNA	556,71 m²
9.1	WIATROŁAP	4,73 m²
9.2	PRZEDSIONEK	8,93 m²
9.3	KLATKA SCHODOWA 1	14,82 m²
9.4	KLATKA SCHODOWA 2	14,78 m²

WARSTWY- ŚCIANY (S)

S1
- tynk
- gazobeton gr. 25cm
- paroizolacja
- styropian gr.8cm
- wełna pełna 12cm
- styropian gr 16cm
- tynk silikonowy na siatce

warstwy konstrukcyjne

S2
- istniejąca ściana
- wełna mineralna gr. 16cm
- membrany paroizolacyjne akustycznie wyciszeniowej
- wiatroizolacja paroprzepuszczalna
- ocieplenie warstwowe
- płyta kierunkowo-wiórowa

warstwy konstrukcyjne na poziomie

S3
- tynk
- gazobeton gr. 25cm
- paroizolacja
- styropian gr.8cm
- wełna pełna 12cm
- styropian gr 16cm
- płytki ceramiczne mrozoodporne na podkonstrukcji

warstwy konstrukcyjne

S6
- tynk
- istniejąca pierścieniowa
- istniejąca konstrukcja stalowo-żelbetowa
- projektowany wełna mineralna gr.16cm
- wiatroizolacja
- pustka wentylacyjna
- płyta osmolowa
- tynk

S7
- tynk
- gazobeton gr. 25cm
- paroizolacja
- styropian gr.8cm
- wełna pełna 12cm
- tynk Cartonowy na siatce

warstwy konstrukcyjne

LEGENDA:

PRZEBICIA W ŚCIANIE PROJEKTOWANE W DRUGIM ETAPIE

ETAP I OBJĘTY OPRACOWANIEM

PROJ. PRZEBICIA W ŚCIANACH POD NOWOSTWORZONE/WYMIENIONE KANAŁY WENTYLACYJNE.
- wymiarowo przekłuć
- wszystkich przekuć
- wymiarowo nie podlegają do zmian
- montażu/demontażu kanału went.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZAMONTOWIĆ NOWE PARAPETY WEWNĘTRZNE Z PCV W KOLORZE BIAŁYM (TAM GDZIE W PARAPETU ~90cm; ~120cm), POZOSTAŁE OBLOZYĆ GRESEM (W PARAPECIE ~170cm)

ZAMONTOWAĆ NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ KOLOR RAL 9010

KANAŁY WENTYLACYJNE (WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ), DO KTÓRYCH NIE ZOSTAŁA PODŁĄCZONA WENTYLACJA MECHANICZNA, NALEŻY ODCIĄĆ POPRZEZ ZAMUROWANIE NA CAŁĄ GRUBOŚĆ PŁYTY.

RYSUNEK ROZPARTYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

RAB

	ETAP I
RZUT PARTERU	SKALA 1:100 FORMAT A2
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	PROJEKT WYKONAWCZY
Projektował: mgr inż. arch. Edyta Antkowiak	Data opracowania: Podpis: 2-PAŹDZIERNIK
Sprawdził: mgr inż. arch. Beata Tkaczyk	-
mgr inż. arch. Anna Jaworska	-
mgr inż. arch. Stanisław Rzepecki	-
inż. arch. Adam Wiśniewski	-
Kierownik: mgr inż. arch. Jacek Rab	-