

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty termomodernizacyjne stolarki okiennej w pokojach internatu Harnaś		
1	Element	WYMIANA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ		
1.1	KSNR 3/701/4	Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych-okna PVC -U=0,9 W/m2 K-analogia-zestaw okienno-drzwiowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		zestaw okienno-drzwiowy	24*(0,88*1,4*2+0,87*2,18)	104,654400
		RAZEM:	104,654400	m2
1.2	KSNR 3/701/4	Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			6*1,19*1,45+6*2,35*1,45	30,798000
		RAZEM:	30,798000	m2
1.3	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych-analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,88*2*24	42,240000
			6*1,19+6*2,35	21,240000
		RAZEM:	63,480000	m
1.4	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych-analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,88*2*24	42,240000
			6*1,19+6*2,35	21,240000
		RAZEM:	63,480000	m
1.5	KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m-analogia-parapety wewnętrzne z płyty MDF		
		Wyliczenie ilości robót:		
			24*2	48,000000
			6*1,19+6*2,35	21,240000
		RAZEM:	69,240000	szt
1.6	KNR 401/533/2	Wymiana parapetów zewnętrznych -analogia-M Inwestora		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,88*24*2*0,25	10,560000
		RAZEM:	10,560000	m2
1.7	KSNR 3/502/3	Wymiana obróbek-parapetów zewnętrznych z blachu ocynk. powlekanej -analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
			6*1,19+6*2,35	21,240000
		RAZEM:	21,240000	m2
1.8	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			32*(0,88+1,4*2+0,87)	145,600000
			6*(1,19+1,45*2)+6*(2,35+1,45*2)	56,040000
		RAZEM:	201,640000	m
1.9	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
			24*(0,88+1,4*2+0,87)*0,25	27,300000
			(6*1,19+1,45+6*2,35*1,45)*0,25	7,699500
		RAZEM:	34,999500	m2
1.10	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			27,3	27,300000
			(6*1,19+1,45+6*2,35*1,45)*0,25	7,699500
		RAZEM:	34,999500	m2
1.11		Utylizacja		
1.12		Roboty porządkowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
			24	24,000000
		RAZEM:	24,000000	r-g