

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej SN na dz.nr 8148/1
ADRES INWESTYCJI : Szczyrk
INWESTOR : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
ADRES INWESTORA : 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8

DATA OPRACOWANIA : 22.11.2021

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR:

Data zatwierdzenia:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa sieci kablowej SN na dz.nr 8148/1 w Szczyrku					
1		Linia kablowa SN			
1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 72*1*0,4	m ³ m ³	 28,800	
				RAZEM	28,800
1.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR 160 72	m m	 72,000	
				RAZEM	72,000
1.3	KNNR DC-12 0303-01	Montaż markera kulistego EMS 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.4	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 3*75	m m	 225,000	
				RAZEM	225,000
1.5	KNNR 5-10 0512-06	Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm ² na nap.do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1.6	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 72*1*0,4	m ³ m ³	 28,800	
				RAZEM	28,800
1.7	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej S.N. 1	odc. odc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace dodatkowe			
2.1		Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w pkt. 6, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora: w sieci SN 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Dokumentacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000