

**OPIS TECHNICZNY DLA ZADANIA PN:" BUDOWA
OGRODZENIA WEWNĘTRZNEGO WOKÓŁ BOISK
TRAWIASTYCH WRAZ Z OGRODZENIEM ZEWNĘTRZNYM NA
DZIAŁKACH NR 5322,5323,5324 PRZY UL. PÓŁWIEJSKIEJ 28 W
WAŁCZU**

**ZAMAWIAJĄCY: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU – OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ
OLIMPIJSKICH W WAŁCZU, 78-600 WAŁCZ, AL. ZDOBYWCÓW
WAŁU POMORSKIEGO 99**

Ogrodzenie niskie

Ogrodzenie niskie wykonane z paneli systemowych 3D z prętów stalowych fi 4 mm, oczko 50x200mm ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005 wysokości 1,80 m. Montowane do słupków stalowych ocynkowanych, o wymiarach 80x40x3 mm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005. Posadowione na wysokiej jakości podmurówce prefabrykowanej o wysokości 30 cm, gładkiej, żebrowanej prętem zbrojeniowym fi 6mm. Łączna długość 550 m.

W ogrodzeniu niskim projektuje się:

- 1 furtka o szerokości 1,10 m
- 2 bramy dwuskrzydłowe o szerokości 4,0 m
- 2 bramy przesuwne o szerokości wjazdu 6,5 m

Elementy wykonane ze stali, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 z wypełnieniem panelowym. Wraz z zawiasami regulowanymi, ryglami, zamkiem z klamką i wkładką.

Dane techniczne:

- wysokość bramy - 1,80 m ,
- wysokość ogrodzenia – 1,80 m
- wysokość podmurówki – 0,3 m
- szerokość bramy dwuskrzydłowej - 4,00 m
- szerokość bramy przesuwnej - 6,50 m
- szerokość furtki - 1,10 m
- grubość drutu panela - 4 mm
- ramka bramy - profil stalowy 40x40 mm ,
- słupki bramy - profil stalowy 80x80x2,2 mm

Ogrodzenie wysokie

Ogrodzenie wysokie - piłkochwyt systemowy, wykonany z paneli systemowych 3D, z prętów stalowych fi 4 mm, oczko 50x200mm ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005, o wysokości od h=500cm do h= 530cm, słupki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 6005, o wymiarach 80x40x3 mm. Posadowione na wysokiej jakości podmurówce prefabrykowanej o wysokości 30 cm, gładkiej, żebrowanej prętem zbrojeniowym fi 6mm. Łączna długość 470 m.

W ogrodzeniu wysokim projektuje się:

- 2 bramy dwuskrzydłowe o szer. 4m,

- 1 furtkę o szerokości 1,1 m

Elementy wykonane ze stali, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 z wypełnieniem panelowym. Wraz z zawiasami regulowanymi, ryglami, zamkiem z klamką i wkładką.

UWAGA! Jedną z dwóch bram należy wykonać w istniejącym już fragmencie piłkochwytu.

Termin realizacji zadania 31 stycznia 2023 r.