

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana stolarki okienneo-drzwiowej w internacie Harnaś		
1	Element	WYMIANA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ		
1.1	KSNR 3/701/4	Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych-okna PVC -U=0,9 W/m2 K-analogia-zestaw okienneo-drzwiowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	zestaw okienneo-drzwiowy	32*(0,88*1,4*2+0,87*2,18)	139,539200	
		RAZEM:	139,539200	m2
1.2	KNNR 3/701/4	Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych-okna PVC -U=0,9 W/m2 K-analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*1,48*1,43+3*1,45*2,35+2,06*1,41	19,476300	
		RAZEM:	19,476300	m2
1.3	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych-analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		32*0,92	29,440000	
		3*1,48	4,440000	
		RAZEM:	33,880000	m
1.4	KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1`m-analogia-parapety wewnętrzne z płyty MDF o wym. 0,23*0,92 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		64	64,000000	
		RAZEM:	64,000000	szt
1.5	KNR 401/533/2	Wymiana parapetów zewnętrznych -analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3*1,48+3*1,45+2,06)*0,25	2,712500	
		RAZEM:	2,712500	m2
1.6	KSNR 7/503/5	Wymiana- drzwi aluminiowe, otwierane do 2`m2 ,U=0,9 W/m2 K wraz z samozamykaczami-analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,95*2,02	1,919000	
		RAZEM:	1,919000	m2
1.7	KSNR 7/503/6	Wymiana- drzwi aluminiowe, otwierane powyżej 2`m2 , U=0,9 W/m2 K-wraz z samozamykaczami-analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*2,03+1,48*2,08+1,14*2,08	7,885600	
		RAZEM:	7,885600	m2
1.8	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		32*(0,88+1,4*2+0,87)	145,600000	
		3*(1,48+1,43*2+1,45*2+2,35)+2,06+1,41*2+0,95+2,02*2+1,2+2,03*2+1,48+2,08*2+1,14+2,08*2	54,840000	
		RAZEM:	200,440000	m
1.9	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200,44*0,25	50,110000	
		RAZEM:	50,110000	m2
1.10	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50,11	50,110000	
		RAZEM:	50,110000	m2
1.11		Utylizacja		kpl
1.12		Roboty porządkowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	r-g