

Opis przedmiotu zamówienia wymiany stolarki drzwiowej w stacji trafo w COS-OPO w Wałczu

W ramach zadania należy wymienić stolarkę drzwiową do stacji trafo znajdującej się na terenie zamawiającego i stanowiącej jego własność.

Przewidziano demontaż starych wrót stalowych oraz ich utylizację. Na miejsce starych drzwi należy zamontować drzwi aluminiowe z aluminiowymi, systemowymi lamelami Z40 zgodnie z rysunkami dołączonymi do opisu.

Wymiary drzwi na załączonych rysunkach mają charakter orientacyjny. Wszelkie elementy należy wykonać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych dokonanych na obiekcie.

Termin realizacji do 30 czerwca 2023 r.

Sporządził: Michał Małaszko