

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

1. Szafa - wymiary: długość 4900 mm x wysokość 1900 mm x głębokość 420 mm.
2. Szafa - wymiary: wysokość 2200 mm x długość 2500 mm x głębokość 430 mm, stolik wymiary: długość 1100 mm x głębokość 550 mm x wysokość 750 mm.
3. Regały na dokumenty - wymiary: długość 5700 mm x wysokość 2300 mm x głębokość 300 mm.
4. Regały na dokumenty - wymiary- łączna długość 7000 mm x wysokość 2500 mm x głębokość od 300 mm do 600 mm.

UWAGA!

- Wszystkie elementy mebli biurowych muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (melaminowanej). Kolory zostaną określone na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Obrzeża szaf oklejone listwą PCV o grubości 1 mm, obrzeża. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Plecy szaf wykonane z płyty HDF o grubości min. 2 mm, przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną. Rozmieszczenie i ilość pótek w szafach zostanie określona podczas wizji lokalnej.

- Wszystkie fronty mebli zamykane zamkiem dobrej jakości z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali.

- Drzwi do szaf zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali.

- Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w miejscu dostawy i montażu w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty, gdzie Wykonawca musi dokonać własnych szczegółowych pomiarów mebli na wymiar.

- Wizji lokalnej można dokonać od 02.06.2023 r. do 10.06.2023 r. w godz. 10-14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty na kontakt: Pan Łukasz Witek, tel.: 575 787 282.

- Po wygraniu zapytania ofertowego przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt mebli wraz z wymiarami i kolorystyką.

- Podczas montażu Wykonawca winien zapewnić takie rozwiązania, które zapewnią stabilność i wytrzymałość wykonania (np. skręcenia szaf, mocowania do ściany itp.).

- W szafach (plecy szaf), jeżeli to konieczne, należy wykonać otwory umożliwiające korzystanie z gniazdek znajdujących się za szafami.

- Meble będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego muszą być przez Wykonawcę obmierzone, wykonane, dostarczone, wniesione, zamontowane i wypoziomowane po ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych podczas wizji lokalnej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom a dostawa mebli musi być realizowana bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Wykonawca winien awizować Zamawiającemu termin dostawy wykonanych mebli co najmniej na 2 dni przed planowaną dostawą.

- Wymagane właściwości płyty melaminowanej lub równoważnej:

1. Wysoka odporność na ścieranie i zarysowania, odporność na działanie czynników chemicznych, odporność na działanie temperatury.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy budynek i pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia montażu mebli na czas wykonywanych prac wg terminu uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym

- Gwarancja na wykonane meble i montaż min 24 m-ce.

Dostawa do lokalizacji:

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich

ul. Olimpijska 4

57-340 Duszniki Zdrój

Informacje dodatkowe:

- a) Przedmiot zamówienia musi być NOWY.
- b) Termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty podpisania umowy.
- c) Sporządzana oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia.
- d) Płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
- e) Zamawiający informuje, że nie można składać ofert częściowych.