

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA: „WYMIANA KOSTKI BETONOWEJ W COS- OPO W WAŁCZU”

W ramach zadania należy wymienić istniejącą kostkę betonową na terenach znajdujących się za pływalnią Delfin. Szczegółowy zakres wykonywanych prac określa załącznik nr 1.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 przewidziano zwiększenie terenów pokrytych kostką. W tych miejscach należy wykonać następujące warstwy podbudowy:

- piasek płukany 0,2 mm – 5 cm,
- piasek stabilizowany cementem RM 5 – 15 cm,
- kruszywo łamane 0-31,5 mm – 18 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa – 3-5 cm,
- kostka betonowa VIA TRIO COLORMIX gr. 8 cm w kolorze kwarcytowym,

W miejscach wymiany kostki należy przewidzieć rozbiórkę istniejącej kostki betonowej grubości 8cm wraz z podsypką i ułożenie nowej kostki VIA TRIO COLORMIX gr. 8 cm w kolorze kwarcytowym na podsypce piaskowo-cementowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 przewidziano rozebranie i ułożenie nowych krawężników drogowych.

Ilość prac do wykonania:

- ułożenie kostki wraz z budową warstw konstrukcyjnych – 171 m²,
- rozebranie starej kostki – 609 m²,
- ułożenie nowej kostki na istniejących warstwach podbudowy – 609 m²,
- rozebranie i montaż nowych krawężników drogowych – 170 mb.

W ramach zadania należy przewidzieć utylizację starej kostki, krawężników drogowych oraz ziemi pozyskanej podczas korytowania.

Termin realizacji zadania : 14 lipca 2023 r.

Sporządził:

mgr inż. Michał Małaszko