

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
w postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu zaprasza do złożenia oferty na:

**Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Basenu.**

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty cenowej opracowanej na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1) i dostarczenie / złożenie w sekretariacie Ośrodka, przesłanie faxem lub drogą elektroniczną na adres: przetargi.walcz@cos.pl / w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. do godz. 10.00.**

Szczegółowych informacji udziela Szymon Karaśkiewicz, kom. 509 822 801  
email: szymon.karaskiewicz@cos.pl

Zakres przedmiotu zamówienia wg. załącznika nr 2

1. Podstawowymi kryteriami wyboru oferty będą : **najkorzystniejsza cena;**
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi: kwota wybranej oferty, na podstawie wystawionej faktury VAT.
3. Zamawiający zobowiązuje potencjalnego Wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej przyszłego terenu budowy.
4. Termin realizacji do dnia 31.01.2024r.

**U W A G A !**

Powyższe zapytanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 tys. zł, oraz w trybie art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn oraz możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

DYREKTOR  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu  
Zdzisław Rydger

**FORMULARZ OFERTOWY****1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al.  
Zdobyców Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz; NIP: 701-027-39-50; REGON:  
142733356-00028; KRS: 0000374033;

**2. DANE OFERENTA**

|  |  |
|--|--|
| Nazwa Wykonawcy<br>składającego ofertę                       |  |
| Adres  |  |
| Telefon kontaktowy<br>(umożliwiający<br>kontakt bezpośredni) |  |
| Faks   |  |
| E-mail   |  |
| Nr NIP   |  |
| Nr REGON   |  |

**3. OFERTA**

W odpowiedzi na **zapytanie ofertowe z dnia .....** r. oferuję należyte  
wykonanie zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa zadanie                                       | Cena netto | Cena brutto |
|-----|---|------------|-------------|
| 1   | <b>Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Basenu</b> |            |             |

Łączna cena brutto: .....

(słownie: .....)

Łączna cena netto: .....

(słownie: .....)

Cena zawiera podatek VAT .....(%) tj. kwotę.....

(słownie.....)

.....  
Pieczęć i podpis

**Opis przedmiotu zamówienia****Demontaże:**

1. Wyburzenie ścian działowych – 57,0 m<sup>2</sup>, (załącznik nr 3),
2. Demontaż obudowy z płyt g-k oraz instalacji wentylacji mechanicznej,
3. Demontaż instalacji elektrycznej (lamp oświetleniowych, gniazd wtykowych, wyłączników, puszek podtynkowych),
4. Wykonanie przekuć instalacyjnych w podłodze o wymiarach (700 x 300 – 2x) pod kanał wentylacyjny,
5. Wykonanie przekuć w ścianach pod stropem w kierunku korytarza pod kanały wentylacyjne o wym.:
  - 650 x 210 mm,
  - 450 x 300 mm,
  - 450 x 370 mm,
6. Rozebranie podłogi z paneli 75 ,0 m<sup>2</sup>,
7. Demontaż grzejników płytowych 600x600 – 2 szt.,
8. Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść instalacyjnych: umywalka, natrysk, zawór czerpakowy, bateria umywalkowa, miska ustępowa,

**Prace wykończeniowe:**

1. Warstwa wyrównującej posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. 5cm – ok. 75,00 m<sup>2</sup>,
2. Posadzka z wykładziny zgrzewanej PVC Tarkett iQ Granit wraz z warstwą izolacyjną – ok. 75,00 m<sup>2</sup>,
3. Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z załącznikiem nr 4,
4. Wymiana wraz z ościeżnicą drzwi wewnętrznych 90x200 – Porta ENDURO kolor popielaty Euroinvest.
5. Montaż opraw oświetleniowych 15 szt. (Panel LED 120x30 2w1 PRIME 30W 3600lm 4000K),
6. Sufit wraz z dwukrotnym malowaniem, płyty g-k na konstrukcji krzyżowej z profili CD 60 - 75,00 m<sup>2</sup>,
7. Zabudowa kanałów wentylacyjnych pionowych w płyt g-k na konstrukcji z profili CD 60.
8. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne na ścianach wewnętrznych - 114,00 m<sup>2</sup>,
9. Gładzie gipsowe na ścianach - 114,00 m<sup>2</sup>,
10. Dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi – 114,0 m<sup>2</sup>,
11. Wykonanie podejść zasilających grzejniki – CU 15, L= 6m,
12. Montaż grzejników płytowych 22VK 1200x600 z głowicami termostatycznymi – 2 szt.,

**Wywóz i utylizacja wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania.**

**Zamawiający zobowiązuje każdego potencjalnego wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania obmiarów na podstawie których przygotowuje i złoży ofertę cenową.**

**Link do paneli oświetleniowych:**

<https://led-hurt.pl/pl/p/Panel-LED-120x30-2w1-PRIME-30W-3600lm-4000K-biala-neutralna/5302>

# Rzut pierwszego piętra budynek Basenu

1.13  
SALA KINEZYTERAPII

1.11  
SANITARIATY  
(TOILET)

1.12  
SZATNIA II

drzwi do wymian




drzwi do zamówienia

1.23  
BUFET + SALA GŁÓWNA  
(SEMINAR) BOKSERSKA  
+ ks

- zakres remontu
- ściany działowe do wyburzenia

Diagram illustrating the layout of a room, likely a computer lab or server room, showing various equipment and structural elements:

- Equipment:** Multiple colored rectangles representing different types of equipment or furniture, including black, red, green, blue, and yellow.
- Doors:**
  - drzwi 200x90 do wymiany wraz z ościeżnicą rozdzielnia elektryczna (200x90 door for replacement along with the electrical distribution partition frame)
  - drzwi do zamówienia (door to be ordered)
- Electrical Components:**
  - gniazdo RJ kabel lan wprowadzić do rozdzielni elektrycznej (RJ socket, introduce LAN cable to the electrical distribution unit)
- Other Features:**
  - Several small icons (e.g., red, green, blue) indicating specific points or connections.
  - Black lines representing walls, partitions, or structural boundaries.

- |   |  |
|---|--|
|  | - zakres remontu   |
|  | - lokalizacja oprav oświetleniowych, zasilanie z rozdzielni elektrycznej, włączanie oprav wg. kolorów,                                     |
|  | - lokalizacja gniazd wtykowych, każdy kolor na osobnym obwodzie zasilającym z własnym zabezpieczeniem, zasilanie z rozdzielni elektrycznej |