

Zestaw kontroli dostępu - jednostronny dla jednego przejścia

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Zestaw kontroli dostępu - jednostronny dla jednego przejścia						
1	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod <i>MCT82M Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura</i>	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
2	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego <i>Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1 Akumulator 7Ah/12V</i>	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
3	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna <i>Zwora elektromagnetyczna MCX 300M + kątownik + zetownik</i>	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
4	KNR AL-01 0204-01	Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk <i>Przycisk zwalniający drzwi BT2DSN</i>	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
5	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych <i>przewody kabelkowe UTP</i>	m	20,000		
		obmiar = 20,000 m				
6	KNR AL-01 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
7	KNR AL-01 0307-03	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
8	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
9	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						