

WA.DPZ.271.1.4.2024.SM

Warszawa, dnia 5 lutego 2024 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Wymiana agregatów wody lodowej w obiekcie Torwar i hali sportowo-widowiskowej w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a**, numer postępowania: NZ/P/4/2024.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy kabel YAKY 4x240mm², można zamienić na YAKY 4x1x240mm² ułożony w rurze DVR?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie YAKY 4x1x240mm² ułożony w rurze DVR.

Pytanie 2

Jakiego typu kable grzejne należy zastosować: rezystancyjne czy samoregulujące?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że trzeba zastosować kable grzejne samoregulujące 20W/m.

Pytanie 3

Prosimy o podanie skąd należy zasilić kable grzejne i jak mają być sterowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do zabezpieczenia należy zastosować wyłącznik nadprądowy o charakterystyce typu C. Sterowanie - stycznik od czujnika temp zewnętrznej (CHRONIĆ PRZED NASŁONIECZNIEMIEM!): poniżej +3st.C załącza kable grzejne; powyżej +5stC wyłącza kable grzejne.



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Pytanie 4

Czy do agregatów należy wykonać dodatkowe uziemienie w postaci uziomu pionowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykorzystać istniejące uziemienie agregatów lub uziemienie budynku. Ewentualnie wykonać dodatkowe uziemienie w postaci uziomu pionowego osobno dla każdego agregatu na 5 Ohm.

Pytanie 5

Czy w zakresie prac jest do wykonania niezbędna przebudowa złączy kablowych na potrzeby zmiany sposobu zasilania agregatów, tj. podłączenia 3 kabli YAKY 4x240 mm² w każdym złączy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie prac jest do wykonania niezbędna przebudowa złączy kablowych na potrzeby zmiany sposobu zasilania agregatów.

Pytanie 6

Jakie wyposażenie/osprzęt należy zastosować rozłącznikach bezpiecznikowych w złączach kablowych przy agregatach? Zwory czy wkładki bezpiecznikowe? Jeśli wkładki bezpiecznikowe prosimy o podanie charakterystyki i wartość prądu wkładki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że trzeba zastosować Zwory.

Pytanie 7

Prosimy o podanie miejsca doprowadzenia kabli sieciowych FTP kat .6 (na potrzeby monitorowania pracy urządzeń) od sterowników agregatów do najbliższego punktu dystrybucyjnego sieci komputerowej. Prosimy o podanie przybliżonej długości kabla i sposobu jego prowadzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kabel sieciowy ma być doprowadzony do najbliższego punktu dystrybucyjnego w Budynku Torwar I, odległość to ok 100m, instalacja może być prowadzona wewnątrz budynku w rurkach/korytkach pcv. Natynkowo.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa