

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty remontowe w pokojach zaplecza sportowego na hali sportowej-segm.B-pom nr 125-138,225-227,235--239</b>		
1	Element	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>		
1.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany pokoi-przyjęto 10 %		
		Wyliczenie ilości robót:		
		105,64	105,640000	
		RAZEM:	105,640000	m2 105,640
1.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,5*2+4,15*2+1,85)*2,8*22	1 056,440000	
		RAZEM:	1 056,440000	m2 1 056,44
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(14,53+3,83)*22	403,920000	
		RAZEM:	403,920000	m2 403,92
1.4	KSNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie-(analogia farba lateksowa np. KABE LATEX, TIKKURILA SUPER WHITE lub równoważne)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (3,5*2+4,15*2+1,85)*2,8*22	1 056,440000	
		sufity (14,53+3,83)*22	403,920000	
		RAZEM:	1 460,360000	m2 1 460,36
2	Element	<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>		
2.1	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,33*22	491,260000	
		RAZEM:	491,260000	m2 491,26
2.2	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg -analogia folia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		491,26	491,260000	
		RAZEM:	491,260000	m2 491,26
2.3		Roboty porządkowe i pomocnicze		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*8	32,000000	
		RAZEM:	32,000000	r-g 32
2.4		Demontaż i zabezpieczenie wyposażenia pokoi internatowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Demontaż i zabezpieczenie wyposażenia 22*2,5		
		pokoi internatowych		
		- demontaż szaf i wieszaków z lustrami - 22szt		
		- wyniesienie łóżek - 44szt		
		- wyniesienie stolików - 44szt		
		- wyniesienie krzeseł - 44szt		
		- szafek nocnych - 44szt		
		- odbojnice - zabezpieczenie - 22pokoi x ~7mb		
		- zabezpieczenie lamp, kontaktów w 22 pokojach	55,000000	
		RAZEM:	55,000000	r-g 55