

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku

W ramach zadania należy wykonać termo i hydroizolację części ścian fundamentowych pływalni Delfin. Powierzchnia przewidziana do wykonania izolacji to około 175 m². Prace prowadzone będą w wykonanym już przez zamawiającego wykopie.

W zakresie prac należy przewidzieć:

- ręczne lub mechaniczne skucie pozostałych płytek klinkierowych,
- oczyszczenie i niezbędne przygotowanie ścian i poziomych odcinków ław fundamentowych do aplikacji hydroizolacji,
- uzupełnienie i wyrównanie nierówności,
- wykonanie hydroizolacji z dwuskładnikowej masy uszczelniającej – Weber Tec Superflex z zastosowaniem pełnego systemu dedykowanego przez producenta izolacji (impregnacja, gruntownie, itp.),
- wykonanie termoizolacji poprzez przyklejenie płyt Styropian Aqua Eps P 100 -10Cm
- montaż folii kubetkowej z zastosowaniem listew dedykowanych do folii kubetkowej,
- montaż 6 kpl. doświetlaczy okiennych ACO MARKANT Z kratą ocynkowaną, dla ruchu pieszych,
- podłączenie odpływów doświetlaczy do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 w ilości około 9 m².

Sporządził:

Michał Małaszko