

## Opis przedmiotu zamówienia

- 1) **Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowienia powłoki malarskiej na elewacji drewnianej oraz montaż logotypu** w Hali Sportowej zlokalizowanej na terenie COS-OPO w Giżycku, w tym:

- oczyszczenie wszelkich defektów powierzchni- oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. (W razie potrzeby poprawa mocowania lub wymiana pojedynczych desek)
- naniesienie **dwukrotne** powłoki odnawiającej kolor (PINIA,TEAK lub równoważny zachowujący aktualną kolorystykę)
- naniesienie powłoki Lakier ogniochronny na płaszczyzny pionowe i poziome. Lakier ognioodporny nanieść dwu lub trzykrotnie w ilości całkowitej co najmniej 200g/m2. **- w przypadku desek, które trzeba wymienić**

Zamawiający dopuszcza wykonanie powłoki farbą NRO dla surowych wymienionych desek, która zawiera barwnik. W danym przypadku nie trzeba nanosić powłoki odnawiającej kolor, z zastrzeżeniem zachowania kolorystyki elewacji.

- dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie logotypów według wzoru :

- Logo wykonane w formie blokowej - wymiary: 196x100cm
- Tablica z bezbarwnej plexy – wymiary: 215x72cm
- Front - poliwęglan opal 3mm, wyklejony folią do podświetleń w zadanym kolorze
- Bok - taśma aluminiowa 10cm, czerwona
- Tył - PCV 10mm
- Moduły LED + zasilacz
- Tablica plexy mocowana do ściany na 6-ciu ozdobnych dystansach ze stali nierdzewnej
- Napis – czarny monomer wykonany na bezbarwnej plexy o grubości 3mm

Gwarancja 24 m-ce



- dostarczenie i zamontowanie logotypów według wzoru :

- Napis „ODNOWA BIOLOGICZNA”
- Czcionka: Century Gothic bold
- Wysokość liter 0,53 m
- Grubość liter: min 10 cm,

- Kolor napisu: biały, RGB 255, 255, 255
- Materiał: front - dibond 3mm, oklejone folią w kolorze białym, Bok/Tył - Styrodur 10 cm, pomalowany na kolor biały
- Sposób montażu: niewidoczny od frontu, kotwienie do elementów konstrukcji budynku z dystansem 2 cm od powierzchni płyty elewacyjnej
- - Przejście kotwy przez płytę elewacyjną: zabezpieczone przed dostępem wody do izolacji termicznej budynku
- - Mocowanie liter zabezpieczone antykorozyjnie

#### **Powierzchnia i dane techniczne :**

- elewacja -:deski ( szerokości około 15cm ) układane w pionie na konstrukcji poziomych łat.
- powierzchnia 2284 m2 deski fasadowej
- ściany zewnętrzne posiadają docelową niepalność na poziomie EI 60
- zestawienie materiałów – załącznik 1

#### **dokumenty wymagane:**

farba: karta katalogowa

powłoka NRO: Produkt ma posiadać klasyfikację w zakresie stopnia palności jako niepalne (B-s1, d0)

należy dostarczyć: atest higieniczny, kartę katalogową, deklarację właściwości użytkowych , Certyfikat Zgodności

#### **Termin realizacji: 40 dni od dnia zawarcia umowy**

**Warunki płatności:** do 14 dni po prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wg wzoru:

Nabywca: Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP 7010273950;

Odbiorca: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko.

W celu prawidłowej wyceny zamawiający zaprasza na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Załącznik nr 1

### **Oświadczenie**

Oświadczam, że elewacja drewniana wbudowana na obiekcie Hali sportowej z zapleczem administracyjno- rehabilitacyjnym w Giżycku(11-500) ul. Moniuszki 22 została zaimpregnowana następującymi środkami:

- Środek FOBOS M4 – podkonstrukcja
- Impregnat ochronno dekoracyjny do drewna Vidaron – deska elewacyjna
- Środek FOBOS M4 – deska elewacyjna

W załączeniu:

1. Protokół kontroli jakości stosowania środka FOBOS M4 - podkonstrukcja
2. Protokół kontroli jakości stosowania impregnatu ochronno dekoracyjnego do drewna Vidaron – deska elewacyjna
3. Protokół kontroli jakości stosowania środka FOBOS M4 – deska elewacyjna
4. Certyfikat systemu zarządzania jakością Nr 244/4/2007
5. Certyfikat zgodności nr ITB-1470/W – FOBOS M4
6. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5942/2008 – FOBOS –M4
7. Karta charakterystyki VIDARON