

SP.ZTT 271.17.2024.PG

Spała dn. 05.09. 2024 r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

### W postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. PLN

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale zaprasza do złożenia oferty na wykonanie **częściowej wymiany instalacji kondensatu** w kotłowni gazowej na terenie Ośrodka.

#### Istotne warunki udzielenia zamówienia:

1. Szczegółowy opis zakresu zamówienia: w załączniku nr 1.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: **25.09.2024.**
3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
4. Na wykonane roboty wymagana gwarancja na okres min 24 miesiące.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty i przesłanie do Ośrodka w terminie **do dnia 10.09.2024.** pocztą elektroniczną na adres [sekretariat.spala@cos.pl](mailto:sekretariat.spala@cos.pl)

Osoba do kontaktu: Edward Śliwka, 607 625 272 .

**Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych, przez zamawiających publicznych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania jakiegokolwiek przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia, przed i po terminie otwarcia ofert.**

#### Załączniki:

1. Opis zamówienia

Artur Kozłowski  
Dyrektor COS OPO w Spale

/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym w systemie EKD RP/



Dyrektor  
COS OPO Spala



tel. +48 44 719 65 00  
fax +48 44 724 27 02



[cosspala@cos.pl](mailto:cosspala@cos.pl)  
[www.cos.pl](http://www.cos.pl)



Al. Pr. I. Mościckiego 6  
97-215 Inowódz, Spala

## Załącznik 1

### OPIS ZAMÓWIENIA Częściowa wymiana instalacji kondensatu.

Zakres robót obejmuje wymianę odcinka kolektora kondensatu na instalacji wymienników c.o. i cwu o łącznej długości ok. 22mb. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty z materiałów dostarczonych przez siebie oraz wykorzystać do ponownego montażu elementy armatury wskazane przez Zamawiającego poniżej.

Lp	Opis robót	Ilość
1.	Rura stalowa bez szwu Ø 88,9 mm, gr. ścianki 4,5 mm	12 mb
2.	Rura stalowa bez szwu Ø 108 mm, gr. ścianki 4,5 mm	6 mb
3.	Kolano Ø 88,9 mm gr. ścianki 4,0 mm	12 szt
4.	Kolano Ø 108 mm gr. ścianki 4,0 mm	3 szt
5.	Trójnik Ø 88,9 x88,9 mm gr. ścianki 4,0 mm	7 szt
6.	Trójnik Ø 108 x108 mm gr. ścianki 4,0 mm	2 szt
7.	Redukcja Ø 108 x88,9 gr. ścianki 4,0 mm	7 szt
8.	Redukcja Ø 88,9 x 60 gr. ścianki 4,0 mm	7 szt
9.	Złączka do wspawania GW 1 1/2"	3 szt
10.	Złączka do wspawania GW 3/4"	3 szt
11.	Uszczelki kołnierzowe płaskie	36 szt

Ponowne wykorzystanie materiałów:

- Armatura: zawory, odwadniacze do ponownego wykorzystania,
- Złącza kołnierzowe: do ponownego wykorzystania, po demontażu przekazanie Zamawiającemu w celu przetoczenia i sfazowania szyjki części rurowej (Zamawiający wykona w zakresie własnym)



Dyrektor  
COS OPO Spółka



tel. +48 44 719 65 00  
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl  
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6  
97-215 Inowódz, Spółka