

**PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
POMIESZCZEŃ SANITARNYCH HALI
WIELOFUNKCYJNEJ- ANEKS
(UZUPEŁNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej wielofunkcyjnej
COS-OPO w Spale

Adres obiektu budowlanego:

Spała, Al. Prez. I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz, dz. nr 54/7, obr. nr 7-Spała, gmina
Inowłódz

Grupy, klasy i kategorie robót:

45000000-7 - Roboty budowlane

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Spała, Al.

CZĘŚĆ OPISOWA

Przedmiotem uzupełnienia opisu projektu wykonawczego remontu pomieszczeń sanitarnych w hali wielofunkcyjnej jest remont bocznego wejścia do budynku który należy uwzględnić jako element zadania inwestycyjnego ZP 16/2024. Zakres remontu wejścia do hali obejmuje:

➤ Wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych

- Szerokość wraz z ościeżnicą: 200 cm
- Wysokość wraz z ościeżnicą: 210 cm
- Drzwi dwuskrzydłowe
- Wypełnienie: podwójna wzmocniona szyba z argonem wartość współczynnika przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
- Wykonane z wysokiej jakości materiałów
- Drzwi wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria: klamki, uchwyty, wkładki, szyldy, zamki.
- Kierunek otwierania: drzwi lewe

➤ Wymiana płytek ceramicznych na schodach

- Wymianę płytek poprzedzi skucie płytek istniejących
- Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
- Warstwa wyrównawcza (mrozoodporna)
- Płytki gresowe z właściwościami odporności termicznej, mrozoodporności oraz antypoślizgowe
- Wymiary spocznika- szer. 236 cm dł. 155cm

- Boczne płaszczyzny schodów (policzki) wykończyć tynkiem mozaikowym)
- Wymiary stopni – dł. 236cm, szer. stopnia 35 cm , wys. 17cm x (trzy stopnie)

➤ Wymiana balustrad schodów

- Balustrada ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) - 2 kpl. balustrady
- Wysokość 110 cm
- Długość barierki 257 cm
- Mocowanie na stopie montażowej

UWAGI:

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren Ośrodka.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.

Osoba do kontaktu- Marek Ziętara, tel. 512 165 389

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



