

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Wykonanie hydroizolacji dwóch tarasów budynku przystadionowego oraz uszczelnienie połączeń elementów opierzenia attyki dachu dużej hali sportowej na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władystawowie.

Lokalizacja: realizacja na terenie Zamawiającego we Władystawowie.

Przedmiot zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje realizację:

I. Wykonanie hydroizolacji dwóch tarasów z udrożnieniem pionów kanalizacji deszczowej:

- 1) oczyszczenie, zmycie, zgrubne zmatowienie oraz zagruntowanie powierzchni istniejącej posadzki z płytek ceramicznych, powierzchnia 2 x 73,0 m², ogółem 146,0 m²;
- 2) demontaż dwóch zestawów siedzisk stadionowych po 2 rzędy (6 i 7 siedzeń) w zestawie, bez ponownego montażu, do przewiezienia do przechowania na terenie Zamawiającego;
- 3) usunięcie przewężenia średnicy w obszarze wlotu wpustu tarasowego oraz osadzenie odcinka rury PVC D110 (rodzaj sztucera) o długości 2 x po ok. 0,7 m, szt. 2;
- 4) wykonanie fasety w formie klina z wełny mineralnej w strefie przycokolikowej, długość 2 x 36,0 mb, ogółem 72,0 mb;
- 5) wykonanie hydroizolacji papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości min. 5 mm z wywiniciem papy na istniejące cokoliki (wys. maks. 12 cm), powierzchnia 2 x 73,0 m², ogółem 146,0 m²;
- 6) wykonanie obróbki dekarzkiej trzpieni mocowań siedzisk stadionowych 2 x 8 szt, ogółem 16 szt. o powierzchni obróbki 0,09 m² każdy, powierzchnia ogółem 1,44 m²;
- 7) wykonanie obróbki dekarzkiej wpustu, 2 szt. po 0,25 m² każdy, ogółem 0,5 m²;
- 8) udrożnienie dwóch pionów kanalizacji deszczowej o wysokościach 7,0 oraz 8,0 mb umiejscowionych wewnątrz budynku, udrożnienie na długości ok 1,5 m każdy;
- 9) wymiana kolana 90° rury PCV D110 pionu kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku na 2 x po 45°, szt. 2;

II. Uszczelnienie elementów attyki:

- 1) uszczelnienie połączeń elementów blaszanego opierzenia attyki na długości ok. 160 mb z usunięciem zwietrzałej masy uszczelniającej i wykonaniem ponownego uszczelnienia połączeń masą typu klej strukturalny (szczeliwo) PU, poliuretanowy jednoskładnikowy WÜRTH;
- 2) wymiana luźnych lub uszkodzonych wkrętów mocujących, szt. ok 40;
- 3) wykonanie lokalnych uszczelnień papą termozgrzewalną niewielkich połączeń blaszanych, szt. 5, uszczelnień przepustów kabli oraz elementów wsporczych (słupków) o powierzchniach obróbki dekarzkiej od 0,09 (wokół kabli i rurek) do 0,5 m² (wokół słupków) powierzchnia obróbek ogółem ok. 3,5 m².
- 4) ponowne zamocowanie uwolnionych wsporników przewodu odgromowego mocowanych każdy w dwóch punktach, szt. 6;

2. Dodatkowe wymagania:

- 1) Dokumentację do sprawy należy wykonać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej. Sposób przekazania cyfrowej kopii opracowania zostanie określony na etapie realizacji zlecenia.