

INSTRUKCJE :

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
5. IZOLACJE PRZECIWWODNĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ WIM WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYDZIELAJĄCE POWIERZCHNIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ, RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI - ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
9. PRZEJŚCIA PCHÓW HYDRANT, WENT GRAW, ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH II LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
15. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
16. UKŁAD I KOLORYSTYKĘ OKŁADZINY ELEWACYJNEJ NA ETAPIE REALIZACJI OBIEKTU PRZEDSTAWI PROJEKTANT ARCHITEKTURY

POWOŁANIA :

1. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WYKAZ DETALI OBOWIĄZUJĄCYCH W CAŁYM OPRACOWANIU
- D 100- GRUPA DETALI WARSTWY PODŁOGOWE
- D 200- GRUPA DETALI ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- D 300- GRUPA DETALI ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- D 400- GRUPA DETALI ODWODNIENIA
- D 500- GRUPA DETALI OBUDOWA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
- D 600- GRUPA DETALI MURY, ATTYKI, SCHODY
- D 700- GRUPA DETALI PROGI, PODOKIENNIKI
- D 800- GRUPA DETALI ZESTAWIENIA
- D 900- GRUPA DETALI KARTY KATALOGOWE
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI; RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW ZALECNIAMI P.POŻ, KATALOGIEM DETALI.
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ.
5. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

LEGENDA :

SZ01	OZNACZENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ KATALOG DETALI D200
=0,00	RZĘDNA KONSTRUKCYJNA
=0,00	RZĘDNA WYKOŃCZENIOWA

=0,00 = 152,95 m n.p.m.

ORIENTACJA :

E2--POŁUDNIOWO ZACHODNIA

REWIZJE :

Nr	Data	Zmiana

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PMC : FP : Br : xx : xx / xx
- PMC: kod projektu
- FP: fazo projektu
- Br: kod branży
- xx: kondygnacja
- xx: dział lub nr sekcji
- xx: nr rysunku

Inwestor:
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
78-600 Wałcz

Pracownia wiodąca:
BeMM ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa
tel./fax: (22) 617-23-13, 606 299 532 e-mail: bemm@bemm.pl

Inwestycja:	BUDOWA ZAPL.SZAT.-MAG.PRZY ZESPOLE BOISK SPORT. WRAZ Z BUD. ARENY LA PRZEZNACZONEJ DLA KONK.RZUT. NA DZ. NR 5324
Adres:	ul. Półwiejska 28 78-600 Wałcz
Przedmiot:	ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA
Specjalność:	ARCHITEKTURA — Faza: PROJ. BUDOWLANY
Projektował:	arch. Marek Michałowski — Mu/012/03 Mo-1480
Zespół:	arch. Anna Dombek
	arch. Paulina Kawlorska
Sprawdzający:	arch. Bogdan Kulczyński — ST-290/80 MA-1112
Data: 03/2013	Skala: 1:50 — Numer rysunku: WLB.PBW.A.B1.E2.2 — Rewizja: --

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ, ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH, BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, WŁASNOŚCIOWYCH ORGANIZACYJNYCH, KONSTRUKCJI PRZEDSTAWIANE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM KARNEJ I MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 10 LUTEGO 1994 R. O OCHRONIE AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)