

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZAPLECZA SPORTOWEGO

NR POM.	POM. BUDYNKU ZAPLECZA	Temp.	Straty	Typ grzejnika + moc el.	POW.
1/01	PRZEDSIONEK	8 C	330 W	ME500420EL moc: 500W	3,20m2
1/02	PORZ. TRENERA	20 C	500 W	ME500420EL moc: 500W	5,39m2
1/03	WC	20 C	160 W		1,94m2
1/04	NATRYSKI	24 C	780 W		7,70m2
1/05	PRZEDSIONEK	20 C	210 W	ME500420EL moc: 500W	4,19m2
1/06	PRZEBIERALNIA	24 C	900 W	ME500780EL moc: 1000W	17,81m2
1/07	PRZEBIERALNIA	24 C	900 W	ME500780EL moc: 1000W	18,39m2
1/08	PRZEDSIONEK	20 C	330 W	ME500780EL moc: 1000W	6,62m2
1/09	WC	20 C	80 W		1,22m2
1/10	NATRYSKI	24 C	450 W		7,89m2
1/11	POM. PORZĄDKOWE	8 C	80 W		3,88m2
1/12	PRZEDSIONEK	20 C	150 W	ME500420EL moc: 500W	3,02m2
1/13	WC MĘSKI	20 C	160 W		1,99m2
1/14	SALA WF.- ROZGRZ.	20 C	2400 W	ME500780EL moc: 1000W	114,81m2
1/15	UMYWALNIA	24 C	780 W	ME500420EL moc: 500W	7,81m2
1/16	MAGAZYN	8 C	3000 W	2x ME500780EL moc: 1000W	150,00m2
1/17	PRZEDSIONEK	8 C	140 W	ME500420EL moc: 500W	2,08m2
1/18	KOMUNIKACJA	8 C	440 W		20,62m2
1/19	WC DAMSKI/NIEPEŁNOSPRAWNI	20 C	270 W	ME500420EL moc: 500W	5,35m2
1/20	POM.TECHNICZNE	8 C	80 W		1,88m2
1/21	NATRYSKI	24 C	450 W		7,99m2
1/22	WC	20 C	80 W		1,23m2
1/23	PRZEDSIONEK	20 C	390 W	ME500780EL moc: 1000W	8,62m2
1/24	PRZEBIERALNIA	24 C	900 W	ME500780EL moc: 1000W	18,28m2
1/25	PRZEBIERALNIA	24 C	900 W	ME500780EL moc: 1000W	17,81m2
1/26	PRZEDSIONEK	20 C	210 W	ME500420EL moc: 500W	4,19m2
1/27	NATRYSKI	24 C	780 W		7,70m2
1/28	WC	20 C	160 W		2,12m2
1/29	PORZ. TRENERA	20 C	500 W	ME500420EL moc: 500W	5,39m2
1/30	KOMUNIKACJA	8 C	360 W	ME500420EL moc: 500W	17,86m2
	RAZEM				350,73m2

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PMC : FP : Br : xx :xx / xx

- kod projektu
- faza projektu
- kod branży
- kondygnacja
- dział lub nr sekcji
- nr rysunku

Inwestor:

Centralny Ośrodek Sportu -
Zakład Budżetowy Ministerstwa Sportu
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Pracownia wiodąca:

BeMM ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Tamka 38 lok. 802A, 00–355 Warszawa
tel./fax: (22) 617-23-73, 425-24-34 e-mail: bemm@bemm.pl

Inwestycja: BUDOWA I PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM NA DZIAŁKACH NR EWIDENCYJNY 5323 I 5324
BUDYNEK ZAPLECZA (SPORT)

Adres: Al. Zdobywców wału pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

Przedmiot: RZUT - INSTALACJA C.O.

Specjalność:	SANITARNA	**Faza:**	PBW
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Skocz	487/Ia/01	
Zespół:			
Sprawdzający:	mgr inż. Hanna Borowska	Wa-29/98	
Data: 03/2013	**Skala:** 1:50	**Numer rysunku:** WLC:PBW:ST:5	**Rewizja:** --

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM TRADYCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH, PRZETWARZANIE, PRZEKSZTAŁCANIE, W TYM ELEKTRONICZNYCH I MASZYNOWEGO PRZETWARZANIA, PRZYSWAJANIE, ZMIANA, KOPIOWANIE, W JAKIMKOLWIEK ZAKRESIE BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I WIĄŻE SIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ AUTORA NA PODSTAWIE ART.16,17,18 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)