

Spała, dn. 21.02.2025r.

OPIS TECHNICZNY

Montażu systemowej ścianki wydzielającej fragment aneksu w hali siatkarskiej dla potrzeb podręcznego magazynku sprzętu sportowego

Centralny Ośrodek Sportu

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż systemowej ściany w technologii metalowej siatki karbowanej na konstrukcji z profili stalowych o wymiarach ok. 7,05x2,80m umożliwiającej stworzenie niewielkiego podręcznego magazynku dla potrzeb przechowywania sprzętu w jednym z przęseł aneksu hali siatkarskiej.

2. Opis stanu istniejącego

Obecnie aneks (podcień zlokalizowany przy zachodniej ścianie hali siatkarskiej) wykorzystywany jest w sposób przypadkowy zazwyczaj jako miejsce tymczasowego przechowywania różnego rodzaju akcesoriów i sprzętu używanego podczas treningów. Przestrzeń ta oddzielona jest w chwili obecnej od hali siatkarskiej siatka sznurowa (zdjęcie 1 i 2)

3. Opis stanu docelowego:

Zamiarem Zamawiającego jest stworzenie w obrębie pierwszego przęśla aneksu niewielkiego magazynku sprzętu sportowego i treningowego, zabezpieczonego przed niekontrolowanym dostępem. Do tego celu niezbędne jest wykonanie trwałej przegrody z wejściem zarówno od strony hali. W tym celu Zamawiający przyjmuje rozwiązanie zastosowane wcześniej na hali lekkoatletycznej (zdjecie nr 3), tj. ogrodzenia wewnętrznego stalowego z metalowej siatki karbowanej, krępowanej, tkanej, plecionej z prętów karbowanych grubości 3 - 4mm, tworzących oczka 4 x 4 cm wzmocnione i usztywnione profilami stalowymi o przekroju 4 x4 cm. Mocowanie do ścian i żelbetowego stupa przy zastosowaniu kotew chemicznych. Drzwi od hali siatkarskiej wykonane w tej samej technologii na pełną wysokość tj. 2,8m. Wszystkie elementy stalowe malowane metodą elektrostatyczną farbą proszkową (kolor do ustalenia z zamawiającym, wstępne ustalenie kolor szary)). Konieczne będzie również przeniesienie wyłącznika oświetlenia ma zewnętrzną stronę ścianki umożliwiającego włączenie lub wyłączenie oświetlenia bez konieczności wchodzenia do magazynku (Zamawiający wykona w zakresie własnym). Zakres prac zilustrowany został w załączniku nr 1 (PDF)



Zdjęcia przedstawiające stan istniejący





Zdjęcie przedstawia zrealizowane wcześniej tego typu oddzielenie na hali lekkoatletycznej

Opracowanie: Marek Ziętara