

Wałcz, dnia 15.03.2018 r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
zaprasza do złożenia oferty na:

Roboty rozbiórkowe budynku inwentarskiego na terenie COS-OPO w Wałczu

Szczegóły zamówienia w załączonym opisie

Termin wykonania robót do 20 kwietnia 2018 r.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty cenowej i dostarczenie / złożenie w sekretariacie Ośrodka, przesłanie faxem lub drogą elektroniczną na adres: przetargi.walcz@cos.pl / w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 21.03.2018 r. do godz. 10.00.**

Szczegółowych informacji udziela **Kierownik działu technicznego Pan Michał Małaszko** – tel. **693 903 713**,. email: michal.malaszko@cos.pl

1. Podstawowymi kryteriami wyboru oferty będą :

a) cena zamówienia;

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi: kwota wybranej oferty, na podstawie wystawionej faktury VAT.

U W A G A !

Powyższe zapytanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn oraz możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

OPIS ROZBIÓRKI **budynku inwentarskiego przy ul. Półwiejskiej 28 w Wałczu**

Lokalizacja budynku.

Wałcz, ul. Półwiejska 28 (Budynek usytuowany na działce nr 5324)

Dotychczasowy sposób użytkowania.

Budynek inwentarski/gospodarski murowany z dachem drewnianym jednospadowym użytkowanym jako pomieszczenia hodowlane dla zwierząt gospodarskich.

Obecnie stan techniczny uniemożliwia eksploatację budynku

1. Opis techniczny budynku. Stan istniejący.

Budynek inwentarski wybudowany został w drugiej połowie XX wieku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, niepodpiwniczony. Fundamenty betonowe, strop z płyty Kleina, dach w konstrukcji drewnianej krokwiowej, pokrycie dachu papą na deskowaniu pełnym. Stalarka okienna stalowa, stalarka drzwiowa drewniana, tynki cementowo-wapienne.

Parametry techniczne budynku:

Wysokość budynku – 4,90 m
Powierzchnia zabudowy – 119,0 m²,
Powierzchnia użytkowa – 102,0 m²,
Kubatura – 419,0 m³

2. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

Po stronie wykonawcy należy wyгородzenie strefy terenu rozbiórki wokół budynku i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe!)

Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.

Kolejność prac rozbiórkowych:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej,
- rozebranie deskowania połaci dachu,
- rozebranie konstrukcji więźby dachowej
- rozebranie murłat,

- rozebranie stropów
- rozebranie ścian działowych murowanych,
- rozebranie ścian zewnętrznych,
- rozbiórka posadzek betonowych,
- rozbiórka ścian i ław fundamentowych do poziomu gruntu

W ramach zadania wykonawca zagospodaruje odpady porozbiórkowe zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i wyrównana.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

W ramach zadania należy wycenić wywóz i utylizację elementów betonowych zbrojonych (fot.1) oraz gruzu mieszanego (fot.2)

Sporządził:

KIEROWNIK
Działu Techniczno-Inwestycyjnego
 Centralny Ośrodek Sportu -
 Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałcu

Michał Małaszko