

Stopa F3


1:25

szt.4


UWAGA:
W STOPIE UMIEŚCIĆ KOTWY
WG DOSTAWCY STALI

BB-04

BB-03




Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)		
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A—IIIN		
							# 8	# 12	# 16
Stopa F3	4	1	12	1,53	4	16		24,48	
		Nr2	16	3,70	22	88			325,60
		Nr3	12	3,94	4	16		63,04	
		Nr4	12	2,14	4	16		34,24	
		Nr5	12	2,05	10	40		82,00	
		Nr6	16	3,10	28	112			347,20
		7	16	1,97	10	40			78,80
		Nr8	12	1,93	1	4		7,72	
		Nr9	8	2,44	8	32	78,08		
		Nr10	8	2,54	16	64	162,56		
Długość wg średnic (m)							241	211	752
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							95,05	187,79	1187,53
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							1470,38		
Ogółem (kg)							1470,38		

Minimalna średnica gięcia		d _{br}
	Średnica pręta ds (mm)	Haki, strzemiona
	< 20	4 ds
	20 ÷ 28	7 ds
	Otulina prostopadła do płaszczyzny gięcia	Pręty odgięte i zbrojenie ramowe
	> 5 cm i > 3 ds	15 ds
	≤ 5 cm lub ≤ 3 ds	20 ds

UWAGI:

- Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku.
- Wymiary podano w mm .
- Rozpatrywać zgodnie z architekturą oraz branżami instalacyjnymi.
- Wykopy chronić przed przedostaniem się do nich wody opadowej i przed przemarzaniem.
- Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
- Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
- Po wykonaniu wykopu, pod fundamentami należy niezwłocznie wykonać podłoże z betonu C8/10.

BETON PODŁOŻA C8/10
STAL A-IIIIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA
-5cm (SPÓD)
-3cm (WIERZCH I BOKI)



SEPA GROUP
50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPA GROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
STOPA FUNDAMENTOWA F3
PIW-K-104
1:25

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA RYSUNKU:

FAZA OPRACOWANIA:
11.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10
DATA:

PROJEKTANT:
OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 192/DOS/10
PODPIS:

SPRAWDZIŁY:
PODPIS: