

Spała, dn. 05.04.2019r.

**OPIS TECHNICZNY**  
**MONTAŻU SZLABANU DO STREFY DOSTAW GASTRONOMII**

**Centralny Ośrodek Sportu**

**Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale**

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowódz

**1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest montaż szlabanu elektromechanicznego o długości ramienia 4m wraz z domofonową instalacją przywołania i sterowania szlabanem z pomieszczenia kalkulacji przy kuchni hotelowej.

**2. Opis stanu istniejącego**

W miejscu montażu szlabanu znajduje się droga wewnętrzna z kostki brukowej o szerokości ok 4,00m. Z jednej strony drogi znajduje się trawnik, w którym będzie zamontowany szlaban wraz z jednym punktem domofonowym. Po drugiej stronie drogi znajduje się koryto odwadniające dach hali lekkoatletycznej. Między korytem a krawężnikiem drogowym znajduje się teren piaszczysty o szerokości ok 20cm. W okolicy znajdują się budynki hotelowe z siecią internetową LAN oraz WiFi. Zamawiający doprowadzi energię elektryczną oraz, w razie potrzeby, zasięg sieci internetowej do miejsca wskazanego przez Wykonawcę.

**3. Opis stanu docelowego**

Szlaban z ramieniem o długości 4,00m należy zamontować w trawniku obok przedmiotowej drogi. Przed szlabanem od strony wjazdu należy zamontować domofon w odległości ok 2,00m od linii szlabanu. Montaż domofonu wjazdowego będzie zlokalizowany od strony hali lekkoatletycznej. Na wyjeździe domofon zostanie zamontowany w trawniku, w odległości 2,00m od linii szlabanu. Wysokość przycisku domofonu od jezdni powinna wynosić ok 120cm. Odbiornik domofonu wraz ze sterowaniem szlabanu należy doprowadzić do pomieszczenia kalkulacji przy kuchni ośrodka. Istnieje możliwość wykorzystania sieci WiFi, zaleca się zastosowanie instalacji domofonowej bezprzewodowej IP. Szlaban musi być wyposażony w opcję zablokowania systemu (otwarcie szlabanu) przez pracownika obsługi.

Zamawiający doprowadzi energię elektryczną oraz, w razie potrzeby, zasięg sieci internetowej do miejsca wskazanego przez Wykonawcę.

Szkic rozmieszczenia elementów szlabanów przedstawia rysunek załączony do opisu.

#### 4. Część fotograficzna



Widok wjazdu do strefy dostaw



Strefa dostaw, w oddali budynki kuchni



Miejsce montażu szlabanu od strony wyjazdu

**Uwaga:**

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, dlatego miejsce robót należy zabezpieczyć, oznaczyć i wygrodzić.
- Materiały z demontażu należy usunąć we własnym zakresie poza teren Ośrodka.
- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zasad BHP zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót.
- Zamawiający doprowadzi zasilanie szlabanu oraz sieć internetową (w razie potrzeby) we własnym zakresie.



Rys.: poglądowy widok miejsca montażu szlabanu.